

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupeno: Milanem Bučkem, starosta

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ivančice, č.ú. 125911/0100

dále jen „objednatel“,

a

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Sídlo: Nademlejská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276484

zastoupen: Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel

IČO: 06120059

DIČ: CZ06120059

Bank. spojení: 2001226692/2010

Telefon: 242 412 872

Fax: 242 412 872

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Martin Bátorla

ve věcech technických (koordinátor dodávek – stavbyvedoucí): Martin Bátorla

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo nazvané „**Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná**“, kterým se rozumí výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla (vzduchotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace systému v objektu školní jídelny v Ivančicích. Součástí díla jsou i stavební úpravy v rozsahu dle

projektové dokumentace zhotovené firmou GARANT projekt s.r.o., IČO: 06722865, Staňkova 103/18, 602 00 Brno – Ponava, nazvané „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice”.

- 2.2 Místem plnění je v areálu sídla příspěvkové organizace objednatele – Školní jídelna Ivančice, IČO: 70918775, místem realizace je budova č. e. 1382 na pozemku p. č. st. 1653, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Ivančice, v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.
- 2.3 Součástí předmětu plnění je 5-ti letá záruka na stavební práce včetně dodávek materiálů a zařízení. Včetně provádění servisu a údržby zařízení vzduchotechniky.**
- 2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání místa plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení dodávky: dnem předání/ převzetí místa plnění (předpoklad 01.11.2021)**
Doba trvání dodávky (stavby): do 93 dní od předání/převzetí místa plnění (staveniště)
- Veškeré práce budou probíhat za provozu školní jídelny. Z tohoto důvodu limituje objednatel časové provádění prací takto: Práce musí probíhat ve všechny i sváteční dny, a to v pracovní dny od 13.00 do 20.00 hod. (ve dnech pracovního volna a sváteční dny od 07:00 do 20:00 hodin).
- 3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí místa plnění min. 7 kalendářních dnů předem.
- 3.4 Pro včasné zahájení dodávky předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné podobě) v počtu 2 ks do 7 pracovních dnů před zahájením dodávky tzn. před předáním a převzetím místa plnění.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelné pohromy, povodeň, apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá doprava materiálu a zařízení pro stavbu a dodávku VZT mohou probíhat POUZE zadním traktem objektu (přes rampu). V případě, že v průběhu stavby

dojde ke kolizi s provozem školní jídelny, je zhotovitel povinen provést opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel, pracovníků i návštěvníků školní jídelny.

- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na místě plnění. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě plnění (dále jen „staveniště“) dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.

- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
žádná část díla nebude plněna formou subdodávky
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.15. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **8 701 901,98 Kč bez DPH** (slovy: osm milionů sedm set jeden tisíc devět set jedna korun českých devadesát osm haléřů), **10 529 301,39 Kč včetně DPH** (slovy: deset milionů pět set dvacet devět tisíc tři sta jedna korun českých třicet devět haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- 5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
- 5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. Objednatel si dále vyhrazuje nerealizovat stavební práce a dodávky zatříděné do 2 etapy, a to bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

- 5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku RTS v cenové úrovni 2021,
 - c) pokud ceníky RTS tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
- 5.15. Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatele.
- 5.16. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Článek VI. Smluvní sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatel (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí 10.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy, že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií, ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 smlouvy za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15 smlouvy, že nebude zabezpečen přístup k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.11 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500.000,- Kč.
- 6.13 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při ne zahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců včetně dodávek materiálů a zařízení, zejména zařízení vzduchotechniky. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel se zavazuje k provádění bezplatného plného servisu a údržby dodaného zařízení i software včetně aktualizací a pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem dodaných zařízení po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis a údržba dodaného zboží). Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny dodavatele. V záruční době je prodávající povinen zajistit na své náklady veškeré zákonné revize zboží. Servis a údržba VZT se bude provádět 2 x ročně (před zimou a před létem).

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 10 kalendářních dní od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednatelem. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 2082636995 na částku: 10 000 000 CZK. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Čl. IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá doprava materiálu a zařízení pro stavbu a dodávku VZT může probíhat POUZE zadním traktem objektu (přes rampu školní jídelny). V případě, že v průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem školní jídelny, je zhotovitel povinen provést opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel, pracovníků i návštěvníků školní jídelny.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1.

- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), zajistí řádný soz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Čl. XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě

nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- stavební deník(y);
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá, a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatek“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého

odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 1 měsíc, z důvodů na straně objednatele;
 - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

Čl. XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;
 - Příloha č. 2 – Rozpočet
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.6 Zhotovitel předloží položkový rozpočet stavby v pdf a elektronickém formátu typu .xls.
- 14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

- 14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.12 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.
- 14.13 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady města č. RM/2021/....../..... ze dne 2021.

V Ivančicích dne

V Praze dne 4.11.2021

Za objednatele:
Město Ivančice

Za zhotovitele:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

.....
Milan Buček
Starosta

.....
Ing. Martin Bátorla, MBA
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice	Objednatel:	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	IČ/DIČ:	00281859/CZ00281859
Druh stavby:	Udržovací práce	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČ/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 1653, k.ú. Ivančice (655724)	Zhotovitel:	PROFI KLIMA solution s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	734
JKSO:	8013119	Zpracoval:		Datum:	30.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady					
HSV	Dodávky	568 833,67				
	Montáž	590 962,38				
PSV	Dodávky	5 541 379,44				
	Montáž	1 148 037,33				
"M"	Dodávky	420 875,78				
	Montáž	410 391,90				
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		21 421,47				
ZRN celkem		8 701 901,98				

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	8 701 901,98
Základ 21%	8 701 901,98	DPH 21%	1 827 399,41	Celkem včetně DPH	10 529 301,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na připomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Druh stavby:	Udržovací práce		Začátek výstavby:		Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:	Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 1653, k.ú. Ivančice (655724)		Konec výstavby:		Zhotovitel:	PROFI KLIMA solution s.r.o.	
Zpracoval:	0		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	30.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO 01.0		Demontáž, likvidace odpadu_I. ETAPA	10 911,26	126 581,27	137 492,53	5,39	
SO 01.0	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	23 799,36	23 799,36	1,53	
SO 01.0	96	Bourání konstrukcí	0,00	928,00	928,00	0,00	
SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 911,26	89 081,74	99 993,00	3,87	
SO 01.0	S	Přesuny sutí	0,00	12 772,17	12 772,17	0,00	
SO 01.1		Stavební úpravy, přípomoce_I. ETAPA	103 863,44	245 602,44	349 465,88	11,09	
SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné	3 935,22	2 778,44	6 713,66	0,56	
SO 01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	1 377,81	260,19	1 638,00	1,02	
SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřní	23 686,68	90 177,84	113 864,52	5,44	
SO 01.1	62	Úprava povrchů vnější	3 626,09	3 381,91	7 008,00	0,03	
SO 01.1	64	Výplně otvorů	634,79	3 487,76	4 122,55	0,00	
SO 01.1	712	Izolace střech (živičné krytiny)	15 976,08	6 597,53	22 573,61	0,07	
SO 01.1	713	Izolace tepelné	2 112,96	6 981,65	9 094,61	0,02	
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	18 493,00	56 825,73	75 318,73	0,39	
SO 01.1	783	Nátěry	800,10	1 171,90	1 972,00	0,01	
SO 01.1	784	Malby	17 189,84	16 903,36	34 093,20	0,63	
SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	21 504,00	21 504,00	0,00	
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	13 389,19	22 694,65	36 083,84	2,87	
SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 273,80	1 273,80	0,00	
SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	2 641,69	11 563,67	14 205,36	0,06	
SO 01.2		Zdravotechnické instalace_I. ETAPA	52 281,56	28 881,43	81 162,99	0,12	
SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace	44 471,01	10 192,56	54 663,57	0,06	
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 810,55	10 624,87	18 435,42	0,06	
SO 01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	
SO 01.3		Vzduchotechnika, chlazení_I. ETAPA	4 863 201,28	806 433,98	5 669 635,26	16,01	
SO 01.3	729.001	Zařízení VZT č.1 - Nucené větrání, chlazení kuchyně	2 752 438,13	446 704,63	3 199 142,77	9,40	
SO 01.3	729.002	Zařízení VZT č.2 - Nucené větrání, chlazení jídelny	2 110 763,15	359 729,34	2 470 492,49	6,61	
SO 01.4		Měření a regulace_I. ETAPA	344 359,79	196 850,14	541 209,93	0,11	
SO 01.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	89 712,00	89 712,00	0,00	
SO 01.4	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	66,93	66,93	0,00	
SO 01.4	M21	Elektromontáže	344 359,79	107 071,21	451 431,00	0,11	
SO 01.5		Úprava otopné soustavy, přepojení_I. ETAPA	113 708,23	95 273,28	208 981,51	1,31	
SO 01.5	739VD	Připojení VZT jednotky na rozvod ÚT	7 848,45	45 283,04	53 131,49	0,06	
SO 01.5	732	Strojovny	33 526,62	1 501,35	35 027,97	0,11	
SO 01.5	733	Rozvod potrubí	26 758,42	33 979,54	60 737,96	1,00	
SO 01.5	734	Armatury	33 831,00	5 155,31	38 986,31	0,06	

SO 01.5	713	Izolace tepelné	10 845,98	6 946,62	17 792,59	0,06
SO 01.5	783	Nátěry	897,76	2 407,42	3 305,19	0,01
SO 01.6 Silnoproudé elektroinstalace_I. ETAPA			368 293,13	160 941,56	529 234,69	2,58
SO 01.6	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	40 992,00	40 992,00	0,00
SO 01.6	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	289,19	289,19	0,00
SO 01.6	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	14 646,40	5 093,60	19 740,00	1,56
SO 01.6	M21	Elektromontáže	353 646,73	114 566,77	468 213,50	1,02
SO 02.0 Demontáž, likvidace odpadu_II. ETAPA			2 233,86	35 730,25	37 964,11	1,19
SO 02.0	96	Bourání konstrukcí	0,00	928,00	928,00	0,00
SO 02.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 233,86	31 180,34	33 414,20	1,19
SO 02.0	S	Přesuny sutí	0,00	3 621,91	3 621,91	0,00
SO 02.1 Stavební úpravy, přípomoce_II. ETAPA			27 081,63	79 064,70	106 146,33	4,49
SO 02.1	31	Zdi podpěrné a volné	1 544,51	1 090,50	2 635,01	0,22
SO 02.1	61	Úprava povrchů vnitřní	16 035,27	55 002,07	71 037,34	3,81
SO 02.1	64	Výplně otvorů	462,84	2 543,32	3 006,16	0,00
SO 02.1	784	Malby	7 075,59	6 694,91	13 770,50	0,23
SO 02.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
SO 02.1	94	Lešení a stavební výtahy	1 918,03	3 964,53	5 882,56	0,22
SO 02.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	519,91	519,91	0,00
SO 02.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	45,38	3 689,47	3 734,85	0,01
SO 02.2 Zdravotechnické instalace_II. ETAPA			11 967,28	12 661,71	24 628,99	0,05
SO 02.2	721	Vnitřní kanalizace	8 354,37	2 832,73	11 187,10	0,02
SO 02.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 612,91	3 156,98	6 769,89	0,03
SO 02.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00
SO 02.3 Vzduchotechnika, chlazení_II. ETAPA			437 845,12	119 748,76	557 593,88	2,23
SO 02.3	729.003	Zařízení VZT č.3 - Nucené větrání, chlazení sklady	437 845,12	119 748,76	557 593,88	2,23
SO 02.4 Měření a regulace_II. ETAPA			70 491,45	76 566,02	147 057,47	0,02
SO 02.4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	39 198,00	39 198,00	0,00
SO 02.4	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	37,47	37,47	0,00
SO 02.4	M21	Elektromontáže	70 491,45	37 330,55	107 822,00	0,02
SO 02.5 Silnoproudé elektroinstalace_II. ETAPA			122 687,61	61 885,42	184 573,02	0,33
SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	18 904,00	18 904,00	0,00
SO 02.5	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	48,02	48,02	0,00
SO 02.5	M21	Elektromontáže	122 687,61	42 933,39	165 621,00	0,33
VORN_01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			533,33	106 844,14	107 377,47	0,00
VORN_0	010VD	Ostatní náklady	533,33	31 424,67	31 958,00	0,00
VORN_0	VN	Vedlejší náklady	0,00	75 419,47	75 419,47	0,00
ZS_01 Zařízení staveniště			1 629,90	17 748,00	19 377,90	0,38
ZS_01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	715,00	715,00	0,00
ZS_01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	728,40	10 872,00	11 600,40	0,38
ZS_01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	46,00	46,00	0,00
ZS_01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	901,50	384,50	1 286,00	0,00
ZS_01	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	5 730,50	5 730,50	0,00
Celkem:					8 701 901,98	

Stavební rozpočet

Název stavby: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice			Doba výstavby:			Objednatel: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice						
Druh stavby: Udržovací práce			Začátek výstavby:			Projektant: GARANT projekt s.r.o.						
Lokalita: Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 1653, k.ú. Ivančice (655724)			Konec výstavby:			Zhotovitel: PROFÍ KLIMA solution s.r.o.						
JKSO: 8013119			Zpracováno dne: 30.04.2021			Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		SO 01.0	Demontáž, likvidace odpadu I. ETAPA				10 911,26	126 581,27	137 492,53		5,39	
		SO 01.0	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	23 799,36	23 799,36		1,53	
1		SO 01.0	Demontáž podhledů - kazet, nosného roštu	m2	305,120	78,00	0,00	23 799,36	23 799,36	0,01	1,53	
			268,21-17,76		250,450							
			5,2+10,73+6,04+11,54		33,510							
			14,09+5,02+2,05		21,160							
		SO 01.0	96 Bourání konstrukcí				0,00	928,00	928,00		0,00	
2		SO 01.0	968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	8,000	116,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	
			8		8,000							
		SO 01.0	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 911,26	89 081,74	99 993,00		3,87	
3		SO 01.0	970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm-Vrtání prostupů do DN150	m	3,200	2 570,00	2 760,69	5 463,31	8 224,00	0,00	0,01	
			0,4*8		3,200							
4		SO 01.0	970031035R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného - Vrtání prostupů do DN50	m	4,200	1 402,00	2 266,09	3 622,31	5 888,40	0,00	0,01	
			0,15*28		4,200							
5		SO 01.0	971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	62,000	70,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,02	
			20+42		62,000							
6		SO 01.0	974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	20,000	45,00	0,00	900,00	900,00	0,07	1,30	
			20		20,000							
7		SO 01.0	974031222R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 5cm	m	15,600	45,00	78,15	623,85	702,00	0,00	0,07	
			15,6		15,600							
8		SO 01.0	976082131R00 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného-odstranění drobných kovových předmětů na stěnách	kus	42,000	96,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,04	
			42		42,000							
9		SO 01.0	971033141R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	60,000	176,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,06	
			60		60,000							
10		SO 01.0	974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25,000	45,00	149,72	975,28	1 125,00	0,00	0,11	
			15+10		25,000							
11		SO 01.0	971042251R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	12,000	963,00	214,57	11 341,43	11 556,00	0,02	0,27	
			12		12,000							
12		SO 01.0	971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	12,000	351,00	424,51	3 787,49	4 212,00	0,02	0,20	
			12		12,000							
13		SO 01.0	971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	18,000	701,00	1 000,71	11 617,29	12 618,00	0,04	0,78	
			18		18,000							
14		SO 01.0	971042231R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	18,000	263,00	0,00	4 734,00	4 734,00	0,01	0,13	
			18		18,000							
15		SO 01.0	972012411R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm	kus	7,000	2 628,00	2 879,37	15 516,63	18 396,00	0,06	0,39	
			7		7,000							
16		SO 01.0	973046161R00 Vysekání kapes zeď bet.-Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	30,000	118,00	59,01	3 480,99	3 540,00	0,00	0,03	
			30		30,000							
17		SO 01.0	974051313R00 Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice	m	140,700	33,00	683,86	3 959,24	4 643,10	0,00	0,15	
			100+27,5+13,2		140,700							
18		SO 01.0	974051315R00 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice	m	50,000	33,00	149,21	1 500,79	1 650,00	0,00	0,15	
			50		50,000							
19		SO 01.0	974052513R00 Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton	m	58,500	33,00	188,28	1 742,22	1 930,50	0,00	0,13	
			58,5		58,500							
20		SO 01.0	974052515R00 Frézování drážky do 50x50 mm, strop, beton	m	20,000	33,00	57,10	602,90	660,00	0,00	0,00	
			20		20,000							
21		SO 01.0	978041114R00 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	2,000	141,00	0,00	282,00	282,00	0,01	0,03	
			0,5*0,5*8		2,000							
		SO 01.0	S Přesuny suti				0,00	12 772,17	12 772,17		0,00	
22		SO 01.0	979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením-střecha	t	3,868	642,00	0,00	2 483,26	2 483,26	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
23		SO 01.0	979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,868	321,00	0,00	1 241,63	1 241,63	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
24		SO 01.0	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,868	257,00	0,00	994,08	994,08	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
25		SO 01.0	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,342	129,00	0,00	2 495,12	2 495,12	0,00	0,00	
			3,86834*5		19,342							
26		SO 01.0	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,868	642,00	0,00	2 483,26	2 483,26	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
27		SO 01.0	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,683	13,00	0,00	502,88	502,88	0,00	0,00	
			3,86834*10		38,683							
28		SO 01.0	979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,868	64,00	0,00	247,55	247,55	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
29		SO 01.0	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	3,868	321,00	0,00	1 241,63	1 241,63	0,00	0,00	
			3,86834		3,868							
30		SO 01.0	979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítk	t	0,007	1 285,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	
			0,0068		0,007							
31		SO 01.0	979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	0,042	1 285,00	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	
			0,0422		0,042							

32	SO 01.0	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	0,077	1 285,00	0,00	98,95	98,95	0,00	0,00
			0,0766		0,077						
33	SO 01.0	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,197	1 285,00	0,00	253,15	253,15	0,00	0,00
			0,1971		0,197						
34	SO 01.0	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,235	1 285,00	0,00	301,98	301,98	0,00	0,00
			0,235		0,235						
35	SO 01.0	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,178	1 285,00	0,00	228,73	228,73	0,00	0,00
			0,178		0,178						
36	SO 01.0	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	10,540	13,00	0,00	137,02	137,02	0,00	0,00
			19,358		10,540						
	SO 01.1		Stavební úpravy, přímocno_1. ETAPA				103 863,44	245 602,44	349 465,88		11,09
	SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné				3 935,22	2 778,44	6 713,66		0,56
37	SO 01.1	310271537R00	Zazdívká otvorů do 1m2, pórobet.várnice,tl.40cm	m3	0,958	7 008,00	3 935,22	2 778,44	6 713,66	0,58	0,56
			0,958		0,958						
	SO 01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				1 377,81	260,19	1 638,00		1,02
38	SO 01.1	596831111R00	Položení dlažby z dlaždic bet. bez podkladu	m2	3,000	174,00	261,81	260,19	522,00	0,23	0,68
			0,5*0,5*12		3,000						
39	SO 01.1	592468020	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká	kus	12,000	93,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,03	0,35
			12		12,000						
	SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřní				23 686,68	90 177,84	113 864,52		5,44
40	SO 01.1	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	160,700	58,00	1 037,49	8 283,11	9 320,60	0,00	0,09
			140,7+20		160,700						
41	SO 01.1	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	40,000	58,00	357,38	1 962,62	2 320,00	0,00	0,10
			15+25		40,000						
42	SO 01.1	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	50,000	58,00	626,43	2 273,57	2 900,00	0,00	0,08
			50		50,000						
43	SO 01.1	611403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	58,500	58,00	220,39	3 172,61	3 393,00	0,00	0,09
			58,5		58,500						
44	SO 01.1	611403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS	m	20,000	58,00	171,94	988,06	1 160,00	0,00	0,09
			20		20,000						
45	SO 01.1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	50,050	27,00	393,99	957,36	1 351,35	0,00	0,00
			7,15*3,6*2		50,050						
46	SO 01.1	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	22,860	511,00	1 843,14	9 838,32	11 681,46	0,05	1,21
			0,95*2		1,900						
			1,25*2		2,500						
			1,25*2		2,500						
			1,25*2*2		5,000						
			2,1*2		4,200						
			2,1*2		4,200						
			(1,8-0,94+0,85*2)		2,560						
47	SO 01.1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	22,860	146,00	887,34	2 450,22	3 337,56	0,00	0,08
			22,86		22,860						
48	SO 01.1	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	30,850	511,00	1 646,60	14 117,75	15 764,35	0,01	0,20
			30,85		30,850						
49	SO 01.1	602021104R00	Adhézní nátěr stěn/strop , ručně	m2	30,850	52,00	895,09	709,11	1 604,20	0,00	0,02
			30,85		30,850						
50	SO 01.1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	95,580	200,00	4 929,51	14 186,49	19 116,00	0,01	0,99
			95,58		95,580						
51	SO 01.1	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	209,580	200,00	10 677,39	31 238,61	41 916,00	0,01	2,48
			77,36+27,15+18,15+27,15+12,18+18,68+20,78+8,13		209,580						
	SO 01.1	62	Úprava povrchů vnější				3 626,09	3 381,91	7 008,00		0,03
52	SO 01.1	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm	m2	2,000	3 504,00	3 626,09	3 381,91	7 008,00	0,01	0,03
			2		2,000						
	SO 01.1	64	Výplně otvorů				634,79	3 487,76	4 122,55		0,00
53	SO 01.1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou -Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	m	33,580	106,00	548,10	3 011,38	3 559,48	0,00	0,00
			33,58		33,580						
54	SO 01.1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-vyplnění v prostupu mezi zdívem a VZT potrubím	m	5,312	106,00	86,69	476,38	563,07	0,00	0,00
			0,16*3,144*2+0,125*3,144*2+0,22*4*2*2		5,312						
	SO 01.1	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				15 976,08	6 597,53	22 573,61		0,07
55	SO 01.1	712372111RV6	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton-opravy střešních krytin po odstranění stav.vyústění a po nových otvorech	m2	4,320	306,00	681,16	640,76	1 321,92	0,00	0,01
			0,6*0,6*12		4,320						
56	SO 01.1	712742559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přítav. NAIP š.500 mm	m	7,200	205,00	99,44	1 376,56	1 476,00	0,00	0,00
			0,6*12		7,200						
57	SO 01.1	712971801RZ5	Překrytí spár fólií PVC přítav.k podkladu rs.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm	m	6,460	306,00	641,10	1 335,66	1 976,76	0,00	0,01
			6,46		6,460						
58	SO 01.1	28322241	Fólie střešní mPVC 1,5 mm š. 2,12 m	m2	9,504	306,00	2 908,22	0,00	2 908,22	0,00	0,02
			0,6*0,6*12*2		8,640						
			:ztrátne 10%; 0,864		0,864						
59	SO 01.1	712391171RZ7	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad, textilie	m2	4,320	184,00	212,01	582,87	794,88	0,00	0,00
			0,6*0,6*12		4,320						
60	SO 01.1	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	4,752	41,00	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00
			0,6*0,6*12		4,320						
			:ztrátne 10%; 0,432		0,432						
61	SO 01.1	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	8,000	304,00	23,32	2 408,68	2 432,00	0,00	0,00
			8		8,000						
62	SO 01.1	28348146	Prostup pro kabely a pro potrubí ZTI, kabely NN, rozvody VZT, ÚT s PVC manžetou do D160 PVC i parotěs	kus	8,000	1 402,00	11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	0,03
			8		8,000						
63	SO 01.1	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,181	116,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
			1		1,000						
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				2 112,96	6 981,65	9 094,61		0,02
64	SO 01.1	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střeš	kus	6,000	152,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
			6		6,000						
65	SO 01.1	713551312R00	Protipožární kab.přepážka pěnová, EI 90, do 0,02m2	kus	8,000	1 022,00	2 112,96	6 063,04	8 176,00	0,00	0,02
			8		8,000						

66	SO 01.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,057	116,00	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00
			0,3065		0,307						
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 493,00	56 825,73	75 318,73		0,39
67	SO 01.1	767584502R00	Montáž ocelových roštů a podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm, stávající ocelový rošt	m2	305,120	190,00	1 192,66	56 780,14	57 972,80	0,00	0,02
			268,21-17,76		250,450						
			5,2+10,73+6,04+11,54		33,510						
			14,09+5,02+2,05		21,160						
68	SO 01.1	63174001	Dodávka kazeta minerální mikroperforovaná 60x60x1,5 cm, výměna poškozených kazet 30%	m2	96,113	180,00	17 300,34	0,00	17 300,34	0,00	0,37
			(268,21-17,76)*0,3		75,135						
			(5,2+10,73+6,04+11,54)*0,3		10,053						
			(14,09+5,02+2,05)*0,3		6,348						
			ztratné 5%; 4,5768		4,577						
69	SO 01.1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,393	116,00	0,00	45,59	45,59	0,00	0,00
			1		1,000						
	SO 01.1	783	Natěry				800,10	1 171,90	1 972,00		0,01
70	SO 01.1	783124220R00	Natěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	34,000	58,00	800,10	1 171,90	1 972,00	0,00	0,01
			34		34,000						
	SO 01.1	784	Malby				17 189,84	16 903,36	34 093,20		0,63
71	SO 01.1	784181201R00	Penetrace podkladu silikátová	m2	623,790	8,00	3 259,60	1 730,72	4 990,32	0,00	0,10
			623,79		623,790						
72	SO 01.1	784185112R0A	Malba silikátová bílá, bez penetrace, 2 x-DIN18263 vhodná pro osoby trpící alergiemi,paropropustná do vlhkého prostředí viz.PD	m2	623,790	36,00	10 671,02	11 785,42	22 456,44	0,00	0,26
			623,790		623,790						
73	SO 01.1	784011222RT2	Zakrytí podlah papírovou lepenkou, vč. dodávky papírové lepenky	m2	750,890	6,00	2 667,60	1 837,74	4 505,34	0,00	0,26
			268,21		268,210						
			5,2+10,73+6,04+11,54		33,510						
			14,09+5,02+2,05		21,160						
			77,36		77,360						
			27,15		27,150						
			12,18		12,180						
			18,15		18,150						
			16,55		16,550						
			18,68		18,680						
			2,65		2,650						
			2,33		2,330						
			1,40		1,400						
			2,33		2,330						
			1,40		1,400						
			18,40		18,400						
			8,13		8,130						
			20,78		20,780						
			6,63		6,630						
			7,26		7,260						
			44,4		44,400						
			16,95		16,950						
			7,65		7,650						
			4,10		4,100						
			2,37		2,370						
			1,40		1,400						
			2,33		2,330						
			1,40		1,400						
			4,05		4,050						
			4,10		4,100						
			26,78		26,780						
			71,10		71,100						
74	SO 01.1	784011221RT2	Zakrytí předmětů technologie stravování, ostatní vybavení	m2	356,850	6,00	591,62	1 549,48	2 141,10	0,00	0,01
			356,85		356,850						
	SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	21 504,00	21 504,00		0,00
75	SO 01.1	900 R02	Zednické výpomoci HSV	h	32,000	336,00	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00
			8*4		32,000						
76	SO 01.1	900 R01	Vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení řešených prostor	h	32,000	336,00	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00
			8*2*2		32,000						
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy				13 389,19	22 694,65	36 083,84		2,87
77	SO 01.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	227,100	32,00	2 369,49	4 897,71	7 267,20	0,00	0,27
			7,26+2,65+2,33+1,40+2,33+1,4+18,40+18,68+12,18+18,15+16,55+10,73+5,20+6,04+11,54+14,09+5,02+2,05		156,000						
			71,10		71,100						
78	SO 01.1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	408,260	64,00	11 019,70	15 108,94	26 128,64	0,01	2,59
			268,21		268,210						
			77,36+27,15+20,78+8,13+6,63		140,050						
79	SO 01.1	949941102	Pomocná plošina(nebo lešení) pro zapravení otvorů na fasádě po VZT-a VZT zařízení s rámem na střeše	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
			8		8,000						
	SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 273,80	1 273,80		0,00
80	SO 01.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,981	116,00	0,00	1 273,80	1 273,80	0,00	0,00
	SO 01.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 641,69	11 563,67	14 205,36		0,06
81	SO 01.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	540,160	21,00	137,83	11 205,53	11 343,36	0,00	0,02
			268,21		268,210						
			77,36+27,15+20,78+8,13+6,63		140,050						
			71,10+44,4+16,4		131,900						
82	SO 01.1	953941312R00	Osazení hasičiho přístroje na stěnu	kus	2,000	210,00	61,86	358,14	420,00	0,00	0,00
			2		2,000						
83	SO 01.1	44984124	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,02	0,02
			1		1,000						
84	SO 01.1	44984142	Přístroj hasicí sněhový 55B	kus	1,000	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,02	0,02
			1		1,000						
	SO 01.2		Zdravotechnické instalace_I. ETAPA				52 281,56	28 881,43	81 162,99		0,12

SO 01.2		721	Vnitřní kanalizace						44 471,01	10 192,56	54 663,57	0,06
85	SO 01.2	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,000	73,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	
86	SO 01.2	230170011R00	4 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	53,900	2,00	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	
87	SO 01.2	725860165R00	53,9 D+M HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	53,900	395,00	1 460,20	119,80	1 580,00	0,00	0,00	
88	SO 01.2	721176101R00	4 D+M Potrubí HT D 32	m	4,000							
89	SO 01.2	76301201VD	49*1,1 D+M Čerpadlo odvodu kondenzátu, včetně zápachové uzávěrky, přesunu materiálů a montáže	kus	53,900	2 891,00	36 619,33	3 854,67	40 474,00	0,00	0,00	
90	SO 01.2	711767588R00	14 Opracování prostupů stěn, D do 100 mm	kus	14,000	304,00	479,82	1 648,18	2 128,00	0,00	0,03	
91	SO 01.2	2865362204	2 D+M Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	7,000	272,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,01	
92	SO 01.2	998721101R00	1+1+1+1+1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,000	116,00	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00	
SO 01.2		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		0,692		7 810,55	10 624,87	18 435,42		0,06	
93	SO 01.2	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	0,692	193,00	67,52	1 283,48	1 351,00	0,00	0,00	
94	SO 01.2	27344354	7 Manžeta prostupová stěnou 76 - 152 mm	kus	7,000	579,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,01	
95	SO 01.2	650022151R00	7 Zavěšení nosného profilu odpadního potrubí ke stropu + 1 konzola	kus	7,000	114,00	0,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	
96	SO 01.2	767990010RAA	54 Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus	kg	54,000	234,00	1 515,03	3 164,97	4 680,00	0,00	0,02	
97	SO 01.2	23153010	20 Ostatní kotvicí, těsnící, spojovací materiál	kg	20,000	87,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,03	
98	SO 01.2	998767101R00	25 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	25,000	116,00	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00	
SO 01.2		90	Hodinové účtovací sazby (HZS)		0,175		0,00	8 064,00	8 064,00		0,00	
99	SO 01.2	909 R00	8 Demontáž stávajících odvodů kondenzátu	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	
100	SO 01.2	900 R01	8 Provedení otvorů do VZT potrubí, napojení odvodu kondenzátu	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	
101	SO 01.2	909 R00	8 Napojení na stávající kanalizaci 5ks,včetně úpravy povrchů	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	
SO 01.3			Vzduchotechnika, chlazení I. ETAPA		8,000		4 863 201,28	806 433,98	5 669 635,26		16,01	
SO 01.3		729.001VD	Žařízení VZT 6.1 - Nucené větrání, chlazení kuchyně				2 752 438,13	446 704,63	3 199 142,77		9,40	
102	SO 01.3	909 R00	8*5*3 Demontáž stávajícího nuceného větrání, 2 VZT jednotky, VZT rozvody, zařízení, digetsofe, ostatní přidružené technologie	h	120,000	336,00	0,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	
103	SO 01.3	900 RT2	145 Montáž VZT jednotky a doplňků, dodávka jednotky na části, cena sestavení jednotky na místě vč. nutné techniky (montážní mechanismy)	h	145,000	336,00	0,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	
104	SO 01.3	42951203-5	1 Dodávka - Vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem pro ZZT AHU1., Vo=14610 m3/h, Vp=14610 m3/h, komory nad sebou, hygienické provedení	kus	1,000	1 158 874,00	1 158 874,00	0,00	1 158 874,00	2,65	2,65	
105	SO 01.3	900 R02	80 Montáž zdroje chladu pro VZT jednotku AHU1 - VRF jednotka - venkovní provedení (chlazení kuchyně)	h	80,000	336,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	
106	SO 01.3	42951203-6	1 Dodávka - Zdroj chladu pro VZT jednotku AHU1, VRF jednotka - venkovní provedení, jednookruhový výparník, Qchl = 61,6 kW, Qtop=69,3, P=15,7 kW	kus	1,000	366 164,00	366 164,00	0,00	366 164,00	0,50	0,50	
107	SO 01.3	72926VD	1 Dodávka a montáž řídicí box VZT jednotky s připojením na centrální MaR, 0-10V	kus	1,000	32 120,00	29 200,00	2 920,00	32 120,00	0,15	0,15	
108	SO 01.3	72927VD	1 Dodávka a montáž - elektronický expanzní ventil	kus	1,000	1 542,00	1 186,15	355,85	1 542,00	0,01	0,01	
109	SO 01.3	72928VD	5 Dodávka a montáž - kabel pro elektronický expanzní ventil - délka 3m	kus	5,000	219,00	842,31	252,69	1 095,00	0,00	0,01	
110	SO 01.3	00100203VD	1 Dodávka a montáž připojovací kabeláž mezi jednotkou VZT a ACC	kus	1,000	3 504,00	3 185,45	318,55	3 504,00	0,00	0,00	
111	SO 01.3	72929VD	1 Dodávka a montáž - modul omezení výkonu	kus	1,000	964,00	876,36	87,64	964,00	0,01	0,01	
112	SO 01.3	72930VD	25 Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva	m	25,000	573,00	9 550,00	4 775,00	14 325,00	0,00	0,04	
113	SO 01.3	729010235VD	1 Doplnění chladiva R410a	kus	1,000	1 825,00	1 659,09	165,91	1 825,00	0,00	0,00	
114	SO 01.3	72932VD	1 Založení evidenční knihy chladicího zařízení	kus	1,000	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	
115	SO 01.3	72931VD	8 Dodávka a montáž - ochrana proti UV záření a ptactvu - žlab, potrubí vedené v exteriéru	m	18,000	455,00	7 445,45	744,55	8 190,00	0,00	0,00	
116	SO 01.3	900 RT1	5 Montáž UV dezinfekční lampy do VZT komory	h	5,000	336,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	
117	SO 01.3	729VD	15 Dodávka - dezinfekční UV lampy, dávka UV záření 400 J/m2, příkon zařízení 175W	kus	15,000	54 603,00	54 603,00	0,00	54 603,00	0,25	0,25	
118	SO 01.3	728312112R00	1 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2	kus	1,000	1 104,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	
119	SO 01.3	7290102011VD	4 Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 30.630x900-1000/1/330, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	4,000	12 527,00	12 527,00	0,00	12 527,00	0,00	0,00	
120	SO 01.3	729010212VD	1 Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový - hyg. provedení, 20.1440x400-3000/3/280, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	26 981,00	26 981,00	0,00	26 981,00	0,00	0,00	
121	SO 01.3	729010213VD	1 Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.1100x710-2000/5/120, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	
122	SO 01.3	729010214VD	1 Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový - hyg. provedení, 10.1100x710-2000/5/120, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	

123	SO 01.3	728211414R00	Montáž klapy regulační plechové čtyřhranné do 0,13 m2	kus	16,000	129,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
			2+3+4+4+2+1		16,000						
124	SO 01.3	72903VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 160x160 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	1 285,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,02	0,04
			2		2,000						
125	SO 01.3	72906VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 315x200 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	3,000	1 542,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,03	0,08
			3		3,000						
126	SO 01.3	72907VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 400x200 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	4,000	1 670,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,03	0,11
			4		4,000						
127	SO 01.3	72905VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 200x200 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	4,000	1 414,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,03	0,10
			4		4,000						
128	SO 01.3	72904VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 180x200 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	1 414,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,02	0,04
			2		2,000						
129	SO 01.3	72908VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 200x180 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	1,000	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00
			1		1,000						
130	SO 01.3	728211415R00	Montáž klapy plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
			2		2,000						
131	SO 01.3	72910VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 500x355 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	1 927,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00
			2		2,000						
132	SO 01.3	728211416R00	Montáž klapy plechové čtyřhranné do 0,28 m2	kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
			2		2,000						
133	SO 01.3	72909VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 560x400 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	2 056,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00
			2		2,000						
134	SO 01.3	728211417R00	Montáž klapy plechové čtyřhranné do 0,4 m2	kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
			2		2,000						
135	SO 01.3	7290111VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 630x500 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
			1		1,000						
136	SO 01.3	7290112VD	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 630x450 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00
			1		1,000						
137	SO 01.3	728411311R00	Montáž dvouřadé výustky čtyřhranné do 0,04 m2	kus	6,000	123,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
			1+5		6,000						
138	SO 01.3	72914VD	Dodávka - potrubní výustka dvou-řadá (425x125 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora	kus	1,000	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00
			1		1,000						
139	SO 01.3	72950VD	Dodávka - potrubní výustka jedno-řadá (200x100 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, včetně okapničky pro odkap tuku	kus	5,000	911,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00
			5		5,000						
140	SO 01.3	728411313R00	Montáž dvouřadé výustky čtyřhranné do 0,15 m2	kus	23,000	153,00	0,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00
			23		23,000						
141	SO 01.3	72912VD	Dodávka - potrubní výustka dvou-řadá (500x300 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora	kus	23,000	1 788,00	41 124,00	0,00	41 124,00	0,00	0,00
			23		23,000						
142	SO 01.3	728411315R00	Montáž dvouřadé výustky čtyřhranné do 0,25 m2	kus	1,000	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00
			1		1,000						
143	SO 01.3	72913VD	Dodávka - potrubní výustka dvou-řadá (800x300 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora	kus	1,000	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00
			1		1,000						
144	SO 01.3	42903VD	Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2	kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
			2		2,000						
145	SO 01.3	42972805	Mřížka čtyřhranná vel. 200x200.20, pletivo - propustnost 91%, odvodní, přívodní	kus	2,000	403,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00
			2		2,000						
146	SO 01.3	728414613R00	Montáž indukční digestoře ostrůvkové, v ceně je i zprovoznění technikem a nastavení indukčního systému vč. prokabelování.	kus	5,000	6 424,00	0,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00
			5		5,000						
147	SO 01.3	72946VD	Dodávka indukční nerezové digestoře, (2400x1200x500/600 mm), 1700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	1,000	40 295,00	40 295,00	0,00	40 295,00	0,03	0,03
			1		1,000						
148	SO 01.3	72916VD	Dodávka indukční nerezové digestoře, (1300x1300x500/600 mm), 700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením.	kus	1,000	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,15	0,15
			1		1,000						
149	SO 01.3	72917VD	Dodávka indukční nerezové digestoře, (1850x1400x500/600 mm), 1250 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	1,000	40 879,00	40 879,00	0,00	40 879,00	0,00	0,00
			1		1,000						
150	SO 01.3	72918VD	Dodávka indukční nerezové digestoře, (3500x1400x500/600 mm), 2650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	1,000	64 239,00	64 239,00	0,00	64 239,00	0,00	0,00
			1		1,000						
151	SO 01.3	72919VD	Dodávka indukční nerezové digestoře, (5800x1400x500/600 mm), 4650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	1,000	110 959,00	110 959,00	0,00	110 959,00	0,38	0,38
			1		1,000						
152	SO 01.3	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	4,000	2 814,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00
			4		4,000						
153	SO 01.3	72920VD	Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500/600 mm), 700 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	1,000	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,08	0,08
			1		1,000						
154	SO 01.3	72921VD	Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500 mm), 600 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením	kus	2,000	21 024,00	42 048,00	0,00	42 048,00	0,02	0,03
			2		2,000						
155	SO 01.3	72922VD	Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500/600 mm), 1500 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášení	kus	1,000	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00
			1		1,000						
156	SO 01.3	729010215VD	Montáž sténové mřížky přefukované oboustranné, 300x100 mm	kus	1,000	64,00	1,74	62,26	64,00	0,00	0,00
			1		1,000						
157	SO 01.3	4297311011	Mřížka sténová přefukovaná oboustranná (300x100 mm), RAL dle výběru investora	kus	1,000	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00
			1		1,000						
158	SO 01.3	728211420R00	Montáž klapy požární čtyřhranné do 0,8 m2 se servopohonem, napájecí napětí AC 230 V	kus	2,000	642,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00
			2		2,000						
159	SO 01.3	42971239	Dodávka - požární klapka (1100x710 mm), se servopohonem a teplotním s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)+TAZ na tep.+72C,PO 90 min,prov. pro kuchyně	kus	2,000	15 423,00	30 846,00	0,00	30 846,00	0,05	0,10
			2		2,000						
160	SO 01.3	728212412R00	Montáž klapy požární kruhové do d 200 mm	kus	1,000	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
			1		1,000						
161	SO 01.3	42971270	Dodávka - požární klapka-pro kruhové potrubí DN160 se servopohonem a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)+TAZ reagující na tep +72C, PO 90 min.	kus	1,000	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,01	0,01
			1		1,000						
162	SO 01.3	767657521R00	Montáž protipožárních sténových uzávěrů (200x300 mm) - se servopohonem a teplotní s koncovým spínačem	kus	1,000	642,00	38,15	603,85	642,00	0,00	0,00
			1		1,000						
163	SO 01.3	729010247VD	Požární sténový uzávěr (200x300 mm), se serv. a teplotní s konc. spínačem („ZAVŘENO“)+TAZ reagující na teplotu +72°C, PO 90 min.	kus	1,000	14 362,00	14 362,00	0,00	14 362,00	0,00	0,00
			1		1,000						
164	SO 01.3	42903VD	Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2	kus	1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
			1		1,000						

165	SO 01.3	42972837	Přívodní krycí mřížka 630x900 mm + pletivo propustnost 91% 1	kus	1,000 1,000	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00
166	SO 01.3	72924VD	Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNĚ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m 353+0,5+0,5	m2	354,000 354,000	665,00	156 940,00	78 470,00	235 410,00	0,01	3,54
167	SO 01.3	72925VD	Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca.3-6m 143	m2	143,000 143,000	832,00	79 317,33	39 658,67	118 976,00	0,00	0,00
168	SO 01.3	729010216VD	Dodávka a montáž nátrubek pro odvod kondenzátu (se záslepkou). 12	kus	12,000 12,000	132,00	1 056,00	528,00	1 584,00	0,00	0,01
169	SO 01.3	713411121R00	Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí - pásy s folií i drátem, 1 vrstvá 28+80+95	m2	203,000 203,000	438,00	8 478,44	80 435,56	88 914,00	0,00	0,13
170	SO 01.3	63153491	Deska izolační požární s Alu1 tl. 60 mm, požární odolnost 45 min. 28	m2	30,800 28,000	449,00	13 829,20	0,00	13 829,20	0,00	0,08
171	SO 01.3	28318700	Kaučuková izolace samolepící s Al polepem, tl. 20 mm 80	m2	88,000 80,000	353,00	31 064,00	0,00	31 064,00	0,00	0,01
172	SO 01.3	63153566	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s Al polepem, tl. 40 mm 95	m2	104,500 95,000	409,00	42 740,50	0,00	42 740,50	0,00	0,41
173	SO 01.3	729010256VD	Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí 12	kus	12,000 12,000	455,00	3 640,00	1 820,00	5 460,00	0,00	0,01
174	SO 01.3	733191114R00	Montáž - manžety prostupové pro trubky do DN 60 pro CU potrubí 2	kus	2,000 2,000	193,00	141,99	244,01	386,00	0,00	0,00
175	SO 01.3	553432941	Dodávka prostup střechou 0° ICS 25 d 60 mm 2	kus	2,000 2,000	1 402,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,01
176	SO 01.3	728614212R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm 2	kus	2,000 2,000	193,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
177	SO 01.3	42911540	Ventilátor axiální přetlak. DN125, V od. = 50 m3/h (Pext = 50 Pa), Napětí (jmenovité) = 230 V, Příkon = 26 W, Proud = 0,12 A, SFP = 0,623 W/m3/s. 2	kus	2,000 2,000	1 426,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,03	0,07
178	SO 01.3	2107895488799	Montáž zpětná klapka těsná s osazením do potrubí rozměr DN125 2	kus	2,000 2,000	97,00	14,42	179,58	194,00	0,00	0,00
179	SO 01.3	72942VD	Dodávka a montáž - nastavitelný doběhový spínač 2	kus	2,000 2,000	470,00	723,08	216,92	940,00	0,00	0,00
180	SO 01.3	429853251	Zpětná klapka, DN 125 2	kus	2,000 2,000	161,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
181	SO 01.3	728314111R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 2	kus	2,000 2,000	109,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
182	SO 01.3	4295330101	Protidešťová žaluzie 150x150 mm, včetně okapničky 2	kus	2,000 2,000	642,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00
183	SO 01.3	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm 8+1	m	9,000 9,000	528,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00
184	SO 01.3	42981182	Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 125, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1 8+1	m	9,900 9,000	356,00	3 524,40	0,00	3 524,40	0,00	0,02
185	SO 01.3	713411122R00	Izolace tepelná potrubí pásy s folií i drátem 5	m2	5,000 5,000	438,00	151,63	2 038,37	2 190,00	0,00	0,00
186	SO 01.3	28318707	Tepelná kaučuková izolace ALP 25 mm, viz PD VZT 5	m2	5,500 5,000	385,00	2 117,50	0,00	2 117,50	0,00	0,00
187	SO 01.3	728314113R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 3	kus	3,000 3,000	199,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00
188	SO 01.3	4295330170	Protidešťová žaluzie pozink 800X500 vč.síta, montážních rámu 3	kus	3,000 3,000	1 927,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,02	0,05
189	SO 01.3	900 R02	Montáž - SPLIT sestava, SPLIT jednotka - venkovní provedení, vnitřní nástěnná jednotka (chlazení jídelna zaměstnanci, příprava masa) 8	h	16,000 8,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
190	SO 01.3	72933VD	Dodávka - SPLIT jednotka (Qchl = 5 kW, P=2,00kW) - venkovní provedení + vnitřní nástěnná jednotka (Qchl =5kW) + drátový ovladač, + servisní vypínač 1	ks	2,000 1,000	46 358,00	92 716,00	0,00	92 716,00	0,05	0,10
191	SO 01.3	72930VD	Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B dle DIN 4102), vč. izolace, propojovací kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiwa 8	m	16,000 8,000	573,00	6 112,00	3 056,00	9 168,00	0,00	0,02
192	SO 01.3	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů - spojovací, těsnící, závěsný a ostatní montážní materiál 100	kg	100,000 100,000	234,00	7 606,59	15 793,41	23 400,00	0,00	0,11
193	SO 01.3	42951203-7	Dodávka a montáž - kouřové, požární čidlo pro samočinné odpojení jednotky , 24V 1	kus	1,000 1,000	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00
194	SO 01.3	42951203-9	Dodávka a montáž - základový ocelový rám s pororoštem pod kondenzační jednotky, žárově zinkovaný, systém v rámci dodávky kondenzační jednotky 2	kus	2,000 2,000	7 300,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,01	0,01
195	SO 01.3	42951203-8	Dodávka a montáž - oplechování základového rámu Pz plechem tl. 0,7 mm, pod kondenzační jednotky 2	kus	2,000 2,000	1 052,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,01	0,01
196	SO 01.3	72501713	Dodávka a montáž - příslušenství VZT jednotky - plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)viz PD VZT 1	ks	1,000 1,000	657,00	577,08	79,92	657,00	0,01	0,01
197	SO 01.3	767990010RAB	Dodávka a montáž - nosné ocelové konzoly s pororoštem pod SPLIT jednotky fasáda, žárově zinkovaný, systém v rámci dodávky SPLIT jednotky 20	kg	20,000 20,000	234,00	1 546,42	3 133,58	4 680,00	0,00	0,02
198	SO 01.3	386942113R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti T 5 2	kus	2,000 2,000	642,00	25,66	1 258,34	1 284,00	0,00	0,00
199	SO 01.3	5512002805	Odlučovač tuku, pro 4hranné potrubí, obsahuje filtr AL20 (G3),• odlučivost 80–90 % 2	kus	2,000 2,000	2 809,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,01
200	SO 01.3	2104879665879	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení 2	kus	2,000 2,000	1 752,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00
201	SO 01.3	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu, zprovoznění zařízení autorizovaným technikem 16	h	16,000 16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
202	SO 01.3	729010289VD	Založení knihy evidence chladiwa 2	kus	2,000 2,000	263,00	500,42	25,58	526,00	0,00	0,00

203	SO 01.3	729010269VD	Doplnění chladiva - R32		kus	2,000	1 825,00	2 027,78	1 622,22	3 650,00	0,00	0,00
204	SO 01.3	210230272R00	Revize elektrického zařízení		kus	2,000						
			1			1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
205	SO 01.3	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě		h	20,000	336,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
			20			20,000						
206	SO 01.3	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	9,398	116,00	0,00	1 090,17	1 090,17	0,00	0,00
			4,2418			4,242						
	SO 01.3	729.002VD	Zařízení VZT č.2 - Nucené větrání, chlazení jídelny					2 110 763,15	359 729,34	2 470 492,49		6,61
207	SO 01.3	900 RT2	Montáž VZT jednotky a doplňků, dodávka jednotky na části, cena sestavení jednotky na místě vč. nutné techniky (montážní mechanizmy)		h	112,000	336,00	0,00	37 632,00	37 632,00	0,00	0,00
			112			112,000						
208	SO 01.3	72902VD	Dodávka - Vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem pro ZZT AHU2, Vo=8750 m3/h, Vp=8750 m3/h, komory nad sebou, hygienické provedení, nosnost 80kg		kus	1,000	995 707,00	995 707,00	0,00	995 707,00	2,35	2,35
			1			1,000						
209	SO 01.3	900 R02	Montáž zdroje chladu pro VZT jednotku AHU2 - VRF jednotka - venkovní provedení (chlazení jídelny)		h	40,000	336,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
			40			40,000						
210	SO 01.3	7290306VD	Dodávka - Zdroj chladu pro VZT jednotku AHU2, VRF jednotka - venkovní provedení, jednookruhový výparník, Qchl = 28,0 kW, Qtop=31,5kW, P=5,8kW		kus	1,000	128 479,00	128 479,00	0,00	128 479,00	0,01	0,01
			1			1,000						
211	SO 01.3	72926VD	Dodávka a montáž řídicí box VZT jednotky s připojením na centrální MaR, 0-10V		kus	1,000	19 272,00	17 520,00	1 752,00	19 272,00	0,15	0,15
			1			1,000						
212	SO 01.3	72927VD	Dodávka a montáž - elektronický expanzní ventil		kus	1,000	6 424,00	4 941,54	1 482,46	6 424,00	0,01	0,01
			1			1,000						
213	SO 01.3	72928VD	Dodávka a montáž - kabel pro elektronický expanzní ventil - délka 3m		kus	5,000	219,00	842,31	252,69	1 095,00	0,00	0,01
			5			5,000						
214	SO 01.3	00100203VD	Dodávka a montáž připojovací kabeláž mezi jednotkou VZT a ACC		kus	1,000	2 628,00	2 389,09	238,91	2 628,00	0,00	0,00
			1			1,000						
215	SO 01.3	72929VD	Dodávka a montáž - modul omezení výkonu		kus	1,000	964,00	741,54	222,46	964,00	0,01	0,01
			1			1,000						
216	SO 01.3	72930VD	Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva		m	25,000	573,00	9 550,00	4 775,00	14 325,00	0,00	0,04
			25			25,000						
217	SO 01.3	729010235VD	Doplnění chladiva R410a		kus	1,000	1 825,00	1 659,09	165,91	1 825,00	0,00	0,00
			1			1,000						
218	SO 01.3	72932VD	Založení evidenční knihy chladicího zařízení		kus	1,000	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
			1			1,000						
219	SO 01.3	72931VD	Dodávka a montáž - ochrana proti UV záření a ptactvu - žlab, potrubí vedené v exteriéru		m	8,000	455,00	3 309,09	330,91	3 640,00	0,00	0,00
			8			8,000						
220	SO 01.3	900 RT1	Montáž UV dezinfekční lampy do VZT komory		h	15,000	336,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
			15			15,000						
221	SO 01.3	729VD	Dodávka - dezinfekční UV lampy, dávka UV záření 400 J/m2, příkon zařízení 90W		kus	1,000	39 186,00	39 186,00	0,00	39 186,00	0,25	0,25
			1			1,000						
222	SO 01.3	728312113R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2		kus	4,000	1 104,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00
			4			4,000						
223	SO 01.3	72902VD	Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.630x630-1500/3/110, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu		kus	1,000	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00
			1			1,000						
224	SO 01.3	729010296VD	Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.630x710-2500/3/110, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu		kus	2,000	22 484,00	44 968,00	0,00	44 968,00	0,00	0,00
			2			2,000						
225	SO 01.3	729010256VD	Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.1240x315-3000/5/148, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu		kus	1,000	23 126,00	23 126,00	0,00	23 126,00	0,00	0,00
			1			1,000						
226	SO 01.3	728212413R00	Montáž regulační klapky plechové kruhové do d 300 mm		kus	28,000	129,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00
			24+1+1+2			28,000						
227	SO 01.3	429717513	Dodávka - klapka regulační kruhová - pozinkovaná - jednolistá, ruční ovládání, DN125		kus	1,000	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00
			1			1,000						
228	SO 01.3	429717516	Dodávka - klapka regulační kruhová - pozinkovaná - jednolistá, ruční ovládání, DN160		kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			1			1,000						
229	SO 01.3	429717518	Dodávka - klapka regulační kruhová - pozinkovaná - jednolistá, ruční ovládání, DN200		kus	2,000	964,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00
			2			2,000						
230	SO 01.3	429717520	Dodávka - klapka regulační kruhová - pozinkovaná - jednolistá, ruční ovládání, DN250		kus	24,000	1 027,00	24 648,00	0,00	24 648,00	0,00	0,07
			24			24,000						
231	SO 01.3	728211416R00	Montáž regulační klapky plechové čtyřhranné do 0,28 m2		kus	4,000	135,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
			4			4,000						
232	SO 01.3	42971707	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 630x315 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním		kus	2,000	2 056,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,01	0,03
			2			2,000						
233	SO 01.3	42971711	Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 710x315 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním		kus	2,000	2 185,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,02	0,03
			2			2,000						
234	SO 01.3	728412214R00	Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2		kus	24,000	166,00	0,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00
			12			12,000						
			12			12,000						
235	SO 01.3	7290301VD	Dodávka - přívodní vířivý anemostat s čelní deskou 600 x 600mm, DN 250, průtok 730 m3/h, vertikální dopojení DN 250		kus	12,000	3 066,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	0,01
			12			12,000						
236	SO 01.3	7290302VD	Dodávka - odvodní vířivý anemostat s čelní deskou 600 x 600mm, DN 250, průtok 730 m3/h, vertikální dopojení DN 250.		kus	12,000	3 066,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,01	0,12
			12			12,000						
237	SO 01.3	42903VD	Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2		kus	2,000	129,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
			2			2,000						
238	SO 01.3	729010263VD	Přívodní krycí mřížka kruhová, DN 125, propustnost 70%, tahokov		kus	1,000	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
			1			1,000						
239	SO 01.3	42972829	Přívodní krycí mřížka 630x630 mm + pletivo propustnost 91%		kus	1,000	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00
			1			1,000						
240	SO 01.3	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm		kus	13,000	129,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00
			13			13,000						
241	SO 01.3	7290303VD	Dodávka - odvodní talířový ventil vč. zděfe, DN 125		kus	10,000	418,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,01	0,05
			10			10,000						
242	SO 01.3	7290304VD	Dodávka - odvodní talířový ventil vč. zděfe, DN 160		kus	3,000	424,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,01	0,02
			3			3,000						
243	SO 01.3	728211420R00	Montáž klapky požární čtyřhranné do 0,8 m2 se servopohonem, napájecí napětí AC 230 V		kus	2,000	642,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00
			2			2,000						

244	SO 01.3	42971238	Dodávka - požární klapka (630x710 mm), se servopohonem a teplotním s koncovým spínačem („ZAVRENO“)+TAZ na tep.+72C,PO 90 min	kus	2,000	11 968,00	23 936,00	0,00	23 936,00	0,04	0,07	
245	SO 01.3	72934VD	2 Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 125, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3	m	2,000 10,000	573,00	4 407,69	1 322,31	5 730,00	0,00	0,01	
246	SO 01.3	72935VD	10 Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 160, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3	m	10,000 3,000	736,00	1 698,46	509,54	2 208,00	0,00	0,00	
247	SO 01.3	72936VD	3 Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 250, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3	m	3,000 24,000	899,00	16 596,92	4 979,08	21 576,00	0,00	0,00	
248	SO 01.3	728112112R00	24 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	24,000 55,000	528,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	
249	SO 01.3	42981182	25+10+20 Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 125, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III), 40 % tvarovek, délka 1	m	55,000 25,000	356,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,04	
250	SO 01.3	42981184	25 zitravné 10%; 2,5 Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 160, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III), 40 % tvarovek, délka 1	m	25,000 2,500	441,00	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00	0,02	
251	SO 01.3	42981186	10 zitravné 10%; 1 Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 200, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III), 40 % tvarovek, délka 1	m	10,000 1,000	528,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,06	
252	SO 01.3	728112114R00	20 zitravné 10%; 2 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	20,000 2,000	1 041,00	0,00	28 107,00	28 107,00	0,00	0,00	
253	SO 01.3	42981188	18+9 Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 250, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III), 40 % tvarovek, délka 1 m	m	27,000 27,000	599,00	11 860,20	0,00	11 860,20	0,00	0,06	
254	SO 01.3	42981190	18 zitravné 10%; 1,8 Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 315, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III), 40 % tvarovek, délka 1 m	m	18,000 1,800	789,00	7 811,10	0,00	7 811,10	0,01	0,06	
255	SO 01.3	72924VD	9 zitravné 10%; 0,9 Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNĚ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m	m2	9,000 0,900	665,00	88 666,67	44 333,33	133 000,00	0,01	2,00	
256	SO 01.3	72925VD	200 Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca.3-6m	m2	200,000 89,000	832,00	49 365,33	24 682,67	74 048,00	0,00	0,00	
257	SO 01.3	713411121R00	89 Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí - pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	89,000 170,000	438,00	7 159,94	67 300,06	74 460,00	0,00	0,11	
258	SO 01.3	63153491	13+58+99 Deska izolační požární s Alu1 tl. 60 mm, požární odolnost 45 min.	m2	170,000 14,300	449,00	6 420,70	0,00	6 420,70	0,00	0,04	
259	SO 01.3	28318700	13 zitravné 10%; 1,3 Kaučuková izolace samolepicí s Al polepem, tl. 20 mm	m2	13,000 1,300	353,00	22 521,40	0,00	22 521,40	0,00	0,01	
260	SO 01.3	63153566	58 zitravné 10%; 5,8 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s Al polepem, tl. 40 mm	m2	58,000 5,800	409,00	44 540,10	0,00	44 540,10	0,00	0,42	
261	SO 01.3	729010256VD	99 zitravné 10%; 9,9 Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí	kus	99,000 9,900	455,00	12 133,33	6 066,67	18 200,00	0,00	0,05	
262	SO 01.3	900 R02	40 Montáž - MULTI SPLIT jednotka - venkovní provedení (chlazení jídelny zaměstnanci, příprava masa)	h	40,000 32,000	336,00	0,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	
263	SO 01.3	7290307VD	16'2 Dodávka - MULTI SPLIT jednotka (Qchl=15,7 kW, P=5,53kW) - venkovní provedení + drátový ovladač, + servisní vypínač, vč. kabeláže	kus	32,000 2,000	82 781,00	165 562,00	0,00	165 562,00	0,08	0,16	
264	SO 01.3	900 R02	2 Montáž vnitřní kazetové jednotky, 4 cestná, bez ovladače, Qchl = 5 kW, P=2,2 kW	h	2,000 6,000	336,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	
265	SO 01.3	7290308VD	6 Vnitřní kazetová jednotka, 4 cestná, bez ovladače, Qchl = 5 kW, P=2,2 kW	kus	6,000 6,000	19 272,00	115 632,00	0,00	115 632,00	0,01	0,05	
266	SO 01.3	72937VD	6 Dodávka a montáž - Celní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm	kus	6,000 6,000	1 414,00	6 526,83	1 957,17	8 484,00	0,00	0,01	
267	SO 01.3	72938VD	6 Dodávka a montáž - Kabelový ovladač	kus	6,000 2,000	1 927,00	2 964,90	889,10	3 854,00	0,00	0,00	
268	SO 01.3	72939VD	2 Dodávka a montáž - Cu rozbočka	kus	2,000 2,000	3 508,00	5 396,92	1 619,08	7 016,00	0,00	0,00	
269	SO 01.3	729010296VD	2 Dodávka a montáž rozhraní pro připojení pro MaR	kus	2,000 2,000	1 285,00	1 976,92	593,08	2 570,00	0,00	0,00	
270	SO 01.3	72940VD	1 Dodávka a montáž - elektronická synchronizační deska společná pro obě venkovní jednotky	kus	1,000 1,000	2 698,00	2 075,38	622,62	2 698,00	0,00	0,00	
271	SO 01.3	72930VD	1 Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva	m	95,000 95,000	573,00	36 290,00	18 145,00	54 435,00	0,00	0,14	
272	SO 01.3	2104879665879	95 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení	kus	2,000 2,000	1 752,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	
273	SO 01.3	220711605R00	2 Zkušební provoz - uvedení do provozu, zprovoznění zařízení autorizovaným technikem	h	2,000 16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	
274	SO 01.3	729010289VD	16 Založení knihy evidence chladiva	kus	16,000 2,000	263,00	500,42	25,58	526,00	0,00	0,00	
275	SO 01.3	729010269VD	2 Doplnění chladiva - R32	kus	2,000 2,000	1 825,00	2 027,78	1 622,22	3 650,00	0,00	0,00	
276	SO 01.3	909 R00	2 Hzs-nezměnitelné stavební práce - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	h	2,000 20,000	336,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	
277	SO 01.3	210230272R00	20 Revize elektrického zařízení	kus	20,000 1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	
278	SO 01.3	72941VD	1 Dodávka a montáž - Centrální ovladač VZT systému, barevný displej, digitální ovládání	kus	1,000 1,000	8 351,00	6 423,85	1 927,15	8 351,00	0,00	0,00	
279	SO 01.3	733191114R00	6 Montáž - manžety propustové pro trubky do DN 60 pro CU potrubí	kus	6,000 6,000	193,00	425,96	732,04	1 158,00	0,00	0,01	
280	SO 01.3	553432941	6 Dodávka prostup střechou 0° ICS 25 d 60 mm	kg	6,000 6,000	1 402,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,02	
281	SO 01.3	767990010RAA	6 Atypické ocelové konstrukce - spojovací, těsnící, závěsný a ostatní montážní materiál	kg	6,000 85,000	234,00	6 465,60	13 424,40	19 890,00	0,00	0,09	
			85		85,000							

282	SO 01.3	42951203-9	Dodávka a montáž - základový ocelový rám s pororostem pod kondenzační jednotky, žárové zinkovaný, systém v rámci dodávky kondenzační jednotky		kus	2,000	7 300,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,01	0,01
283	SO 01.3	42951203-8	Dodávka a montáž - oplechování základového rámu Pz plechem tl. 0,7 mm pod kondenzační jednotky		kus	2,000	1 052,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,01	0,01
284	SO 01.3	42951203-7	Dodávka a montáž - kouřové, požární čidlo pro samočinné odpojení jednotky , 24V		kus	1,000	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00
285	SO 01.3	72501713	Dodávka a montáž - příslušenství VZT jednotky - plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou západovou uzávěrkou (kuličkou)viz.PD VZT		kus	1,000	657,00	577,08	79,92	657,00	0,01	0,01
286	SO 01.3	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	6.612	116,00	0,00	766,99	766,99	0,00	0,00
							4.242					
SO 01.4 Měření a regulace_I. ETAPA								344 359,79	196 850,14	541 209,93		0,11
SO 01.4 90 Hodinové zuřtovací sazby (HZS)								0,00	89 712,00	89 712,00		0,00
287	SO 01.4	900	RT1	Potřebné demontáže stáv. SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků	h	24,000	336,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00
							24,000					
288	SO 01.4	901	R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
							8,000					
289	SO 01.4	900	R25	Hodinová zuřtovací sazba slaboproudé elektroinstalace, montáž, zapojení	h	24,000	336,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00
							24,000					
290	SO 01.4	900	RT9	Programování - PLC	h	40,000	336,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
							40,000					
291	SO 01.4	900	RT9	Programování - vizualizace	h	35,000	336,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00
							35,000					
292	SO 01.4	900	RT9	Programování - velin	h	30,000	336,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
							30,000					
293	SO 01.4	904	R01	Funkční zkoušky systému	h	30,000	336,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
							30,000					
294	SO 01.4	900	R23	Uvedení systému do provozu	h	40,000	336,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
							40,000					
295	SO 01.4	905	R01	Revize elektro (MaR)	h	12,000	336,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00
							12,000					
296	SO 01.4	900	RT3	Zaškolení obsluhy, vč. návodu pro obsluhu	h	24,000	336,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00
							24,000					
SO 01.4 H99 Ostatní přesuny hmot								0,00	66,93	66,93		0,00
297	SO 01.4	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	0,577	116,00	0,00	66,93	66,93	0,00	0,00
							0,577					
SO 01.4 M21 Elektromontáže								344 359,79	107 071,21	451 431,00		0,11
298	SO 01.4	2101401VD		D+M MR1-Rozvaděčová skříň 2100x1000x400mm,vč. vnřř. vybavení, vývody nahoře, DIN lišty, kompletní vybavení (svorkovnice, jističe, přepětová ochrana	ks	1,000	93 789,00	86 182,65	7 606,35	93 789,00	0,00	0,00
							1,000					
299	SO 01.4	2101402VD		Rídící systém min.16xAl, 32xDI, 8xAO, 32xD0	ks	1,000	55 713,00	55 713,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00
							1,000					
300	SO 01.4	2101403VD		Dotykový ovládací panel na dveře rozvaděče 7"	ks	1,000	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00
							1,000					
301	SO 01.4	2101404VD		GSM modul, 2x konřigurovatelný jako: napětí 0 až 10V; proud 0 až 20mA (vstupní odpor 75W);	ks	1,000	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00
							1,000					
302	SO 01.4	2101405VD		Switch průmyslový 5 portový, 12x TX + 16x Gb SFP slot, 2x 110 ~ 240V AC/DC	ks	1,000	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00
							1,000					
303	SO 01.4	2101451VD		Převodník M-BUS - RS232 pro 10ks měřičů spotřeb	ks	3,000	8 030,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00
							2,000					
							1,000					
304	SO 01.4	2101406VD		PC sestava, monitor 24", 6jádrový procesor i5 (2.9GHz, TB 4.1GHz), operační paměť 16GB DDR4 2666MHz, pevný disk 1TB SSD, grafická karta 8GB GDDR5	ks	1,000	27 997,00	27 997,00	0,00	27 997,00	0,00	0,00
							1,000					
305	SO 01.4	2101407VD		Licence pro vizualizaci	ks	1,000	19 272,00	19 272,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00
							1,000					
306	SO 01.4	2101408VD		D+M Snímač teploty do VZT kanálu s napětovým výstupem,napájecí napětí Ucc 11-35 VDC,výstupní signál 0-10V,provedení kanálové stonek 240mm,IP 65	ks	6,000	2 467,00	10 201,58	4 600,42	14 802,00	0,00	0,00
							6,000					
307	SO 01.4	2101409VD		D+M Snímač teploty příložený, vč.přípeřňovacího pásku, napájecí napětí Ucc 11-35 VDC, krytí IP 65	ks	2,000	1 927,00	2 406,40	1 447,60	3 854,00	0,00	0,00
308	SO 01.4	2101410VD		D+M Diferenční tlakový snímač, rozsah tlaku 0-2500 Pa , výstupní signál: 4-20 mA a 0-10V	ks	4,000	3 854,00	13 970,60	1 445,40	15 416,00	0,00	0,00
309	SO 01.4	2101411VD		D+M Diferenční tlakový spínač, rozsah tlaku 0-500 Pa	ks	8,000	730,00	3 818,97	2 021,03	5 840,00	0,00	0,00
310	SO 01.4	2101412VD		D+M Protimrazová kapilára 6m, nastavení spinacího bodu: -10...+15 °C, přepínací kontakt max. 250VAC, max. 10A, krytí IP 65	ks	2,000	2 570,00	4 423,66	716,34	5 140,00	0,00	0,00
311	SO 01.4	2101413VD		Zapojení motorů ventilátorů	ks	4,000	73,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
312	SO 01.4	2101414VD		Zapojení čerpadel	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
313	SO 01.4	2101415VD		Zapojení požárních klapek	ks	6,000	73,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
314	SO 01.4	2101416VD		Zapojení servopohonu regulačního ventilu	ks	1,000	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
315	SO 01.4	2101417VD		Zapojení ahuboxu	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
316	SO 01.4	2101418VD		Zapojení UV lampy	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
317	SO 01.4	2101419VD		Zapojení ostatních zařízení	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
318	SO 01.4	2101420VD		D+M Dodávka a montáž servisní vypínač 25A, 3pólový	ks	4,000	1 261,00	3 917,42	1 126,58	5 044,00	0,00	0,00
319	SO 01.4	2101421VD		D+M Servopohon 10Nm, 230V, ON/OFF, s havarijní funkcí	ks	1,000	5 955,00	4 540,45	1 414,55	5 955,00	0,00	0,00
							1,000					
320	SO 01.4	2101422VD		D+M Servopohon 15Nm, 230V, ON/OFF, s havarijní funkcí	ks	1,000	7 053,00	5 366,00	1 687,00	7 053,00	0,00	0,00
							1,000					
321	SO 01.4	2101423VD		D+M Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF	ks	1,000	3 180,00	2 332,50	847,50	3 180,00	0,00	0,00
322	SO 01.4	2101424VD		D+M Servopohon 16Nm, 230V, ON/OFF	ks	1,000	3 642,00	2 691,73	950,27	3 642,00	0,00	0,00
323	SO 01.4	2101425VD		D+M Servopohon 16Nm, 24V, 0-10V	ks	2,000	5 030,00	7 305,18	2 754,82	10 060,00	0,00	0,00
324	SO 01.4	210810005RT1		D+M Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	239,000	107,00	9 640,56	15 932,44	25 573,00	0,00	0,04
							239,000					
325	SO 01.4	210810015RT1		D+M Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	53,000	107,00	2 816,75	2 854,25	5 671,00	0,00	0,01
							53,000					
326	SO 01.4	210810009RT1		D+M Kabel CYKY-J 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený	m	68,000	193,00	6 219,02	6 904,98	13 124,00	0,00	0,01
							1,000					
							1,000					
							66,000					
327	SO 01.4	210810012RT1		D+M Kabel CYKY-J 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený	m	78,000	193,00	11 081,18	3 972,82	15 054,00	0,00	0,04
							78,000					

328	SO 01.4	2101430VD	D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 šedý	m	497,000	44,00	3 215,88	18 652,12	21 868,00	0,00	0,00
329	SO 01.4	2101431VD	D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedý	m	413,000	49,00	4 375,57	15 861,43	20 237,00	0,00	0,00
330	SO 01.4	2101432VD	D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 4x2x0,8 šedý	m	153,000	61,00	3 318,40	6 014,60	9 333,00	0,00	0,00
331	SO 01.4	2101433VD	D+M Kabel stíněný typu YSLYCY-JZ 4x6	m	12,000	210,00	1 716,92	803,08	2 520,00	0,00	0,00
332	SO 01.4	2101434VD	D+M Kabel stíněný typu YSLYCY-JZ 4x2,5	m	12,000	158,00	1 285,07	610,93	1 896,00	0,00	0,00
333	SO 01.4	210800527RT1	D+M Vodič H07V-U (CY) 6 mm2, zelenožlutý, uložený volně	m	25,000	40,00	423,44	576,56	1 000,00	0,00	0,00
334	SO 01.4	210020305R00	Žlab plechový s přepážkou, příslušenstvím, 125/50 mm s vikem, vč. dodávky žlabu, víka a příslušenství	m	14,000	337,00	3 255,42	1 462,58	4 718,00	0,00	0,00
335	SO 01.4	210020311R00	Žlab plechový s přepážkou, příslušenství, 250/100 mm s vikem, vč. dodávky žlabu, víka a příslušenství	m	6,000	429,00	1 918,30	655,70	2 574,00	0,00	0,00
336	SO 01.4	210010018RT2	Trubka tuhá, uložená pevně DN32, včetně dodávky trubky	m	7,000	68,00	332,91	143,09	476,00	0,00	0,00
337	SO 01.4	210010017RT2	Trubka tuhá, uložená pevně DN25, včetně dodávky trubky	m	20,000	54,00	656,76	423,24	1 080,00	0,00	0,00
338	SO 01.4	210010016RT2	Trubka tuhá, uložená pevně DN20, včetně dodávky trubky	m	22,000	42,00	477,67	446,33	924,00	0,00	0,00
339	SO 01.4	210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky trubky	m	11,000	36,00	36,52	359,48	396,00	0,00	0,00
340	SO 01.4	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky trubky	m	70,000	42,00	316,64	2 623,36	2 940,00	0,00	0,00
341	SO 01.4	2101440VD	Doplňkový a pomocný montážní materiál pro slaboproudé elektroinstalace	sada	1,000	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00
342	SO 01.4	210020901R00	Ucpávka protipožární, jednoduchá, vč. dodávky manžety protipožární d = 50 mm	m2	2,000	614,00	588,64	639,36	1 228,00	0,00	0,00
343	SO 01.4	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	65,000	2,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
SO 01.5							113 708,23	95 273,28	208 981,51	1,31	
SO 01.5 739VD							7 848,45	45 283,04	53 131,49	0,06	
344	SO 01.5	904 R00	Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky, vč. instalačního materiálu, nastavení parametrů veškerých komponentů, dodávka VZT	h	16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
345	SO 01.5	733123112R00	Příplatek k potrubí za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	kus	4,000	876,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00
346	SO 01.5	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem	m2	0,829	617,00	78,46	433,03	511,49	0,00	0,00
347	SO 01.5	59534660.A	Tmel požární ochranný (nebo jiné opatření pro požární ucpávky)	kg	60,000	129,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,06
348	SO 01.5	904 R02	Topná, tlaková a dilatační zkouška dle ČSN 060310	h	72,000	336,00	0,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00
349	SO 01.5	904 R01	Propláchnutí systému - objem do 0,5 m3	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
350	SO 01.5	904 R01	Napustění systému vodou 0,5m3 o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
351	SO 01.5	904 R00	Nastavení provozních parametrů oběhových čerpadel během zkušebního provozu, včetně dopravy osob	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
352	SO 01.5	905 R00	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	h	3,000	336,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
353	SO 01.5	722212440R00	Označovací nápisy a štítky na potrubí	ks	2,000	24,00	29,99	18,01	48,00	0,00	0,00
354	SO 01.5	905 R01	Revize systému	h	8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
SO 01.5 732							33 526,62	1 501,35	35 027,97	0,11	
355	SO 01.5	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,000	383,00	16,41	366,59	383,00	0,00	0,00
356	SO 01.5	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,090	116,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
357	SO 01.5	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,000	470,00	298,21	1 111,79	1 410,00	0,00	0,00
358	SO 01.5	7320102VD	Oběhové čerpadlo 25 - 60 180 Včetně šroubení	kus	2,000	11 563,00	23 126,00	0,00	23 126,00	0,04	0,07
359	SO 01.5	7320103VD	Oběhové čerpadlo 15 - 40 130 Včetně šroubení	kus	1,000	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,03	0,03
360	SO 01.5	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,108	116,00	0,00	12,53	12,53	0,00	0,00
SO 01.5 733							26 758,42	33 979,54	60 737,96	1,00	
361	SO 01.5	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	90,200	45,00	664,82	3 394,18	4 059,00	0,00	0,29
362	SO 01.5	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	22,000	73,00	246,72	1 359,28	1 606,00	0,00	0,11
363	SO 01.5	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,200	642,00	0,00	128,40	128,40	0,00	0,00
364	SO 01.5	733132111R00	Kompenzátor pryžový, T8.500 DN 20	kus	4,000	1 092,00	3 832,10	535,90	4 368,00	0,00	0,00
365	SO 01.5	001020304VD	Redukce závitova vnější závit G3/4 vnitřní G1/2	kus	2,000	176,00	206,24	145,76	352,00	0,00	0,00
366	SO 01.5	733132112R00	Kompenzátor pryžový, T8.500 DN 25	kus	2,000	1 156,00	2 029,88	282,12	2 312,00	0,00	0,00
367	SO 01.5	733111316R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32	m	21,200	630,00	5 578,50	7 777,50	13 356,00	0,01	0,17

368	SO 01.5	733111313R00	10 Potrubí závít. běžné svařované v kotelnách DN 15	m	10,000 18,400	394,00	2 530,66	4 718,94	7 249,60	0,01	0,11
369	SO 01.5	733111315R00	8,4 10 Potrubí závít. běžné svařované v kotelnách DN 25	m	10,000 22,500	473,00	4 253,42	6 389,08	10 642,50	0,01	0,16
370	SO 01.5	733111317R00	12,5 10 Potrubí závít. běžné svařované v kotelnách DN 40	m	10,000 21,000	788,00	7 416,07	9 131,93	16 548,00	0,01	0,17
371	SO 01.5	998733101R00	11 10 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	10,000 1,004	116,00	0,00	116,46	116,46	0,00	0,00
SO 01.5 734 Armatury							33 831,00	5 155,31	38 986,31		0,06
372	SO 01.5	734200824R00	3 8 Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	11,000 3,000	30,00	73,99	256,01	330,00	0,00	0,04
373	SO 01.5	734290815R00	1 Demontáž armatur směšovacíh.3cest. Mix A, DN 50	kus	1,000 1,000	30,00	5,05	24,95	30,00	0,00	0,00
374	SO 01.5	734209116R00	1 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	1,000 1,000	104,00	6,64	97,36	104,00	0,00	0,00
375	SO 01.5	7320104VD	1 Vývažovací ventil VTR DN32+sada č.2	kus	1,000 1,000	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00
376	SO 01.5	734209115R00	1 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000 1,000	104,00	5,92	98,08	104,00	0,00	0,00
377	SO 01.5	7320105VD	1 Vývaž ventil VTR DN25+sada č.2	kus	1,000 1,000	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00
378	SO 01.5	734209113R00	1 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,000 1,000	104,00	4,15	99,85	104,00	0,00	0,00
379	SO 01.5	7320106VD	1 Směšovací ventil VRG 132, DN25 + pohon ARA 651, 230V, 60s, 3 bod	kus	1,000 1,000	5 139,00	5 139,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00
380	SO 01.5	734209126R00	1 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,000 1,000	104,00	7,76	96,24	104,00	0,00	0,00
381	SO 01.5	7320107VD	1 Směšovací ventil VRG 132, DN20 + pohon ARA 651, 230V, 60s, 3 bod	kus	1,000 1,000	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00
382	SO 01.5	734209125R00	1 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	1,000 1,000	104,00	6,93	97,07	104,00	0,00	0,00
383	SO 01.5	7320108VD	1 Směšovací ventil VRG 132, DN15 + pohon ARA 651, 230V, 60s, 3 bod	kus	1,000 1,000	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00
384	SO 01.5	734209124R00	1 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	9,000 1,000	104,00	47,26	888,74	936,00	0,00	0,00
385	SO 01.5	734235123R00	8 Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 25	kus	6,000 2,000	380,00	1 795,64	484,36	2 280,00	0,00	0,00
386	SO 01.5	734235124R00	4 2 Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 32	kus	6,000 2,000	455,00	2 228,20	501,80	2 730,00	0,00	0,00
387	SO 01.5	734235121R00	4 2 Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 15	kus	2,000 2,000	304,00	412,01	195,99	608,00	0,00	0,00
388	SO 01.5	734295321R00	10 Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	10,000 10,000	607,00	5 038,61	1 031,39	6 070,00	0,00	0,00
389	SO 01.5	734413134R00	6 Teploměr 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm	kus	6,000 6,000	437,00	1 627,41	994,59	2 622,00	0,00	0,00
390	SO 01.5	734245121R00	1 Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 15	kus	1,000 1,000	265,00	178,89	86,11	265,00	0,00	0,00
391	SO 01.5	734245123R00	1 Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 25	kus	1,000 1,000	304,00	221,00	83,00	304,00	0,00	0,00
392	SO 01.5	734245124R00	1 Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 32	kus	1,000 1,000	508,00	395,54	112,46	508,00	0,00	0,00
393	SO 01.5	998734101R00	1 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,063 0,050	116,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00
SO 01.5 713 Izolace tepelné							10 845,98	6 946,62	17 792,59		0,06
394	SO 01.5	713400821R00	0,134"*(12,9+10) 0,168"*(15,3+10) 0,17"*(22+10) 0,25"*(8+10)	m2	17,259 3,069	51,00	0,00	880,21	880,21	0,00	0,04
395	SO 01.5	722182001RT2	8,4 10 Montáž izol.skruží na potrubí průmé DN 25,sam.spoj	m	18,400 8,400	71,00	0,00	1 306,40	1 306,40	0,00	0,00
396	SO 01.5	631547012	10 Pouzdro potrubní izolační 18/20 mm	m	19,320 18,400	58,00	1 120,56	0,00	1 120,56	0,00	0,00
397	SO 01.5	722182004RT2	8,4+10 ;ztrátne 5%; 0,92 Montáž izol.skruží na potrubí průmé DN 40,sam.spoj	m	0,920 22,500	81,00	0,00	1 822,50	1 822,50	0,00	0,00
398	SO 01.5	631547115	12,5+10 Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm	m	22,500 23,625	147,00	3 472,88	0,00	3 472,88	0,00	0,01
399	SO 01.5	722182006RT2	12,5+10 ;ztrátne 5%; 1,125 Montáž izol.skruží na potrubí průmé DN 80,sam.spoj	m	22,500 1,125	91,00	0,00	2 930,20	2 930,20	0,00	0,00
400	SO 01.5	631547217	11+11,2 10 Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm	m	32,200 22,200	206,00	2 379,30	0,00	2 379,30	0,00	0,01
			11 ;ztrátne 5%; 0,55		10,000 11,550						
					0,550						

401	SO 01.5	631547116	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm 11,2+10 :ztrátě 5%: 1,06	m	22,260 21,200 1,060	174,00	3 873,24	0,00	3 873,24	0,00	0,01
402	SO 01.5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 1	t	0,063 1,000	116,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00
SO 01.5 783 Natěry							897,76	2 407,42	3 305,19		0,01
403	SO 01.5	783424140R00	Natěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 43 40 40,000	m	83,000 43,000 40,000	36,00	580,58	2 407,42	2 988,00	0,00	0,01
404	SO 01.5	24621526.A	Barva synt. šedá 0,869	l	0,869 0,869	365,00	317,19	0,00	317,19	0,00	0,00
SO 01.6 Silnoproudé elektroinstalace I. ETAPA							368 293,13	160 941,56	529 234,69		2,58
SO 01.6 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	40 992,00	40 992,00		0,00
405	SO 01.6	900 R23	Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu stavebních úprav 8*2	h	16,000 16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
406	SO 01.6	905 R02	Odpojení stávajících vývodů a zapojení do nového rozvaděče. do 10ti kusů do pr.4x150mm2 - 1komplet 8*2	h	16,000 16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
407	SO 01.6	905 R01	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč 8	h	8,000 8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
408	SO 01.6	905 R02	Závěrečné práce ve skříní KS I 6	h	6,000 6,000	336,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
409	SO 01.6	900 R03	Zabezpečení pracoviště 8	h	8,000 8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
410	SO 01.6	900 R04	Koordinace postupu prací s ost. profesemi 30	h	30,000 30,000	336,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
411	SO 01.6	900 R05	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář 30	h	30,000 30,000	336,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
412	SO 01.6	900 R06	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 8	h	8,000 8,000	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
SO 01.6 H99 Ostatní přesuny hmot							0,00	289,19	289,19		0,00
413	SO 01.6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1	t	2,493 1,000	116,00	0,00	289,19	289,19	0,00	0,00
SO 01.6 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							14 646,40	5 093,60	19 740,00		1,56
414	SO 01.6	953921111R00	Dlaždice betonové volné na střechu - podstavce pro hromosvod 20	kus	20,000 20,000	380,00	4 827,15	2 772,85	7 600,00	0,01	0,16
415	SO 01.6	953921112R00	Příplatek za čtverce z asf.pásu nebo PVC 20	kus	20,000 20,000	152,00	719,25	2 320,75	3 040,00	0,00	0,00
416	SO 01.6	592325034	Patka -Systémový pro hromosvody - PODSTAVEC BETON. 240MM/8,5KG KLIN. PVC včetně podložky 20	kus	20,000 20,000	455,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,07	1,40
SO 01.6 M21 Elektromontáže							353 646,73	114 566,77	468 213,50		1,02
417	SO 01.6	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 25	m	25,000 25,000	210,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
418	SO 01.6	35444181	Drát 8 AlMgSi +PVC 25	m	27,500 25,000 2,500	176,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00
419	SO 01.6	35444176	:ztrátě 10%: 2,5 Tyč jímací s rovným koncem N JR3,0 N-tyč jímací s rovným koncem JT 3,0 4	kus	4,000 4,000	730,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,02
420	SO 01.6	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ ,Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 10	kus	10,000 10,000	38,00	63,34	316,66	380,00	0,00	0,00
421	SO 01.6	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS,svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 10	kus	10,000 10,000	38,00	29,89	350,11	380,00	0,00	0,00
422	SO 01.6	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči,svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby 5	kus	5,000 5,000	38,00	32,45	157,55	190,00	0,00	0,00
423	SO 01.6	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm,svorka křížová pro vodič D 6-10 mm 8	kus	8,000 8,000	38,00	35,28	268,72	304,00	0,00	0,00
424	SO 01.6	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm,svorka připojovací k připojení kovových částí 10	kus	10,000 10,000	38,00	27,00	353,00	380,00	0,00	0,00
425	SO 01.6	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice,včetně dodávky svorkovnice EPS 2 4	kus	4,000 4,000	438,00	1 478,29	273,71	1 752,00	0,00	0,00
426	SO 01.6	210030101R0A	Osazení kotevních kovových prvků vstřelovacími hřebíky 20	kus	20,000 20,000	131,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00
427	SO 01.6	210020105R00	Montáž kabelových závěsů hřebenových do 5 kabelů 20	kus	20,000 20,000	73,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
428	SO 01.6	210020309R00	Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm s vikem vč. podpěr a přidruženého materiálu 40	m	40,000 40,000	97,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00
429	SO 01.6	5531200623	Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 300x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení, vika viz.PD EL 40	m	44,000 40,000 4,000	552,00	24 288,00	0,00	24 288,00	0,00	0,14
430	SO 01.6	220271301R00	:ztrátě 10%: 4 Vyzarování kabeláže ve žlabech 40	m	40,000 40,000	26,00	48,60	991,40	1 040,00	0,00	0,00
431	SO 01.6	55347553	Podpěra na na stěnu pro žlab 250-300mm 40	kus	40,000 40,000	355,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,02
432	SO 01.6	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová 40	kus	40,000 40,000	119,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,01
433	SO 01.6	210010003RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2323 100	m	100,000 100,000	54,00	803,16	4 596,84	5 400,00	0,00	0,01
434	SO 01.6	210010006RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2348 50	m	50,000 50,000	234,00	4 236,91	7 463,09	11 700,00	0,00	0,01
435	SO 01.6	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 10	kus	10,000 10,000	64,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
436	SO 01.6	345715110.1	Krabice přístrojová instalační KP 68/2 10	kus	10,000 10,000	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
437	SO 01.6	210010311R00	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V 10	kus	10,000 10,000	64,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00

438	SO 01.6	345715190	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	10,000	90,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
439	SO 01.6	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	10,000	64,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	
440	SO 01.6	345551240.1	Zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená, barva dle požadavků interiéru, vč. rámečků	kus	10,000	546,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	
441	SO 01.6	650011696R00	Montáž příchytěk KHF	kus	60,000	39,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	
442	SO 01.6	210021074b	Příchytka KHF	ks	60,000	64,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	
443	SO 01.6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	60,000	103,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	
444	SO 01.6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	40,000	103,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
445	SO 01.6	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm2	kus	20,000	103,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	
446	SO 01.6	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	84,000	103,00	0,00	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	
447	SO 01.6	2101601VD	Přezbrojení stávajícího rozvaděče, pole do 400kg	ks	1,000	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	
448	SO 01.6	2101602VD	Výzbroj stávajícího rozvaděče - dle schématu	ks	1,000	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	
449	SO 01.6	210190005R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg, 1 pole	kus	1,000	1 492,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	
450	SO 01.6	35712269	Skříň rozvaděčová š. 800xv.2000xhl.400mm viz.PD EL	kus	1,000	23 448,00	23 448,00	0,00	23 448,00	0,14	0,14	
451	SO 01.6	357127109	Výzbroj rozvaděče RVZT, vč. osazení, zapojení, výzbroje, značení dle schématu PD	kus	1,000	103,00	103,00	0,00	103,00	0,02	0,02	
452	SO 01.6	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděčů včetně kompletace, oživení rozvaděč se složitou výzbrojí	kus	1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	
453	SO 01.6	210800004R00	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2	m	80,000	26,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	
454	SO 01.6	341421570	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	88,000	26,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,01	
455	SO 01.6	210800006R00	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2	m	315,000	40,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
456	SO 01.6	341413590	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	346,500	87,00	30 145,50	0,00	30 145,50	0,00	0,05	
457	SO 01.6	210800051	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, H07V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech	m	759,000	26,00	0,00	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	
458	SO 01.6	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	279,400	107,00	29 895,80	0,00	29 895,80	0,00	0,04	
459	SO 01.6	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 3x2,5mm2	m	169,400	96,00	16 262,40	0,00	16 262,40	0,00	0,21	
460	SO 01.6	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 5x10mm2	m	145,200	394,00	57 208,80	0,00	57 208,80	0,00	0,11	
461	SO 01.6	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY 5x2,5 mm2	m	165,000	147,00	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,05	
462	SO 01.6	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	20,000	123,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	
463	SO 01.6	34111643	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x70+50mm2 (1-CYKY)	m	21,000	1 799,00	37 779,00	0,00	37 779,00	0,00	0,06	
464	SO 01.6	210901074R00	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x95+50 mm2 uložených volně (např. CYKY)	m	10,000	212,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	
465	SO 01.6	34111649	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x95+70mm2 (1-CYKY)	m	10,500	1 571,00	16 495,50	0,00	16 495,50	0,00	0,04	
466	SO 01.6	2101605VD	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	ks	8,000	70,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
467	SO 01.6	3300104VD	Montážní pěna	ks	5,000	129,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,01	
468	SO 01.6	210110001R00	Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké, min. IP44	kus	4,000	116,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
469	SO 01.6	345355120.2	Spínač řazení 1, 10A, barva dle investora	kus	4,000	450,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
470	SO 01.6	3300105VD	Podružný materiál	kus	1,000	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	
471	SO 01.6	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	8,000	116,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	
472	SO 01.6	02IM	LED 1 - Svítidlo 33W IP66 IK06 4000K, rozměry 1510/45/50mm EEC: A+,min.záruka 5led,včetně zdrojů	ks	8,000	2 759,00	22 072,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	
473	SO 01.6	210201517R00	Svítlidlo LED stěnové	kus	3,000	129,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	
474	SO 01.6	08	LED 2 -Svítlidlo 2,5W IP42 IK04 1H, nástěnné vč.piktogramu,včetně zdrojů	ks	3,000	1 134,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	
475	SO 01.6	229870164R00	Demontáž a zpětná montáž vč. připojení zapuštěných zářivkových světel (žřávkové), jídelna, ostatní prostory	kus	58,000	243,00	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	

[illegible]

515	SO 02.1	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	12,350	511,00	995,75	5 315,10	6 310,85	0,05	0,65
			12,35		12,350						
516	SO 02.1	612403380RV1	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	45,900	58,00	296,55	2 365,65	2 662,20	0,00	0,03
			45,9		45,900						
517	SO 02.1	612403382RV1	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	32,600	58,00	408,43	1 482,37	1 890,80	0,00	0,05
			32,6		32,600						
518	SO 02.1	612403381R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	18,900	58,00	168,86	927,34	1 096,20	0,00	0,05
			18,9		18,900						
519	SO 02.1	611403380RT1	Hrubá výplň ryh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS	m	19,500	58,00	73,46	1 057,54	1 131,00	0,00	0,03
			19,5		19,500						
520	SO 02.1	611403382RT1	Hrubá výplň ryh ve střepech do 5x5 cm maltou z SMS	m	11,900	58,00	102,30	587,90	690,20	0,00	0,05
			11,9		11,900						
521	SO 02.1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	63,230	200,00	3 261,07	9 384,93	12 646,00	0,01	0,66
			63,23		63,230						
522	SO 02.1	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	183,830	200,00	9 365,51	27 400,49	36 766,00	0,01	2,18
			71,1+44,4+26,78+16,95+7,65+4,10+4,05+2,37+2,33+4,10		183,830						
	SO 02.1	64	Výplně otvorů				462,84	2 543,32	3 006,16		0,00
523	SO 02.1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou -Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	m	23,470	106,00	383,04	2 104,78	2 487,82	0,00	0,00
			23,47		23,470						
524	SO 02.1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou-výplnění v prostupu mezi zdívem a VZT potrubím	m	4,890	106,00	79,81	438,53	518,34	0,00	0,00
			4,89		4,890						
	SO 02.1	784	Malby				7 075,59	6 694,91	13 770,50		0,23
525	SO 02.1	784181201R00	Penetrace podkladu silikátová	m2	289,750	8,00	1 514,08	803,92	2 318,00	0,00	0,05
			289,75		289,750						
526	SO 02.1	784185112R0A	Malba silikátová bílá, bez penetrace, 2 x-DIN18263 vhodná pro osoby trpící alergiemi,paropropustná do vlhkého prostředí viz.PD	m2	289,750	36,00	4 956,68	5 474,32	10 431,00	0,00	0,12
			289,75		289,750						
527	SO 02.1	784011222RT2	Zakrytí podlah papírovou lepenkou	m2	170,250	6,00	604,83	416,67	1 021,50	0,00	0,06
			7,65+4,10+5+16,95+44,4+2,37+1,4+2,33+1,4+4,05+5,4+4,1+71,1		170,250						
	SO 02.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 560,00	5 560,00		0,00
528	SO 02.1	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce, zednické výpomoci HSV	h	20,000	278,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00
			20		20,000						
	SO 02.1	94	Lešení a stavební výtahy				1 918,03	3 964,53	5 882,56		0,22
529	SO 02.1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	183,830	32,00	1 918,03	3 964,53	5 882,56	0,00	0,22
			44,4+71,1+16,95+7,65+4,10+2,37+2,33+4,05+4,10+26,78		183,830						
	SO 02.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	519,91	519,91		0,00
530	SO 02.1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,482	116,00	0,00	519,91	519,91	0,00	0,00
			86,0639-0,185-0,334-0,307-0,042-0,825-2,078		82,293						
			-6,311-0,128-7,357		-13,796						
	SO 02.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				45,38	3 689,47	3 734,85		0,01
531	SO 02.1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	177,850	21,00	45,38	3 689,47	3 734,85	0,00	0,01
			7,65+4,10+5+16,95+44,4+2,37+1,4+2,33+1,4+4,05+5,4+4,1+71,1		170,250						
			7,60		7,600						
	SO 02.2		Zdravotechnické instalace_II. ETAPA				11 967,28	12 661,71	24 628,99		0,05
	SO 02.2	721	Vnitřní kanalizace				8 354,37	2 832,73	11 187,10		0,02
532	SO 02.2	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
			2		2,000						
533	SO 02.2	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	12,700	2,00	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00
			12,7		12,700						
534	SO 02.2	725860165R00	D+M HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	2,000	395,00	730,10	59,90	790,00	0,00	0,00
			2		2,000						
535	SO 02.2	721176101R00	D+M Potrubí HT D 32	m	12,700	125,00	623,84	963,66	1 587,50	0,00	0,00
			12,7		12,700						
536	SO 02.2	76301201VD	D+M Čerpadlo odvodu kondenzátu, včetně zápachové uzávěrky, přesunu materiálů a montáže	kus	2,000	2 891,00	5 231,33	550,67	5 782,00	0,00	0,00
			2		2,000						
537	SO 02.2	711767588R00	Opracování prostupů stěn, D do 100 mm	kus	2,000	304,00	137,09	470,91	608,00	0,00	0,01
			2		2,000						
538	SO 02.2	2865362204	D+M Kus čisticí HTRE D 75 mm PP	kus	6,000	272,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00
			6		6,000						
539	SO 02.2	210020922R00	D+M Ucpávka protipožární DN50, průchod stěnou, do tl. 30 cm , označení ucpávky v prostupu štítkem, revize	m2	1,000	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
			1		1,000						
540	SO 02.2	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,019	116,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
			0,6922		0,692						
	SO 02.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 612,91	3 156,98	6 769,89		0,03
541	SO 02.2	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	2,000	74,00	7,40	140,60	148,00	0,00	0,00
			2		2,000						
542	SO 02.2	27344354	Manžeta prostupová stěnou 76 - 152 mm	kus	2,000	579,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00
			2		2,000						
543	SO 02.2	650022151R00	Zavěšení nosného profilu odpadního potrubí ke stropu + 1 konzola	kus	12,000	114,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00
			12		12,000						
544	SO 02.2	55300002.A	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál a kotvící	kg	10,000	87,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,01
			10		10,000						
545	SO 02.2	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů,do 5 kg/kus	kg	10,000	234,00	757,52	1 582,48	2 340,00	0,00	0,01
			10		10,000						
546	SO 02.2	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	10,000	82,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,01
			10		10,000						
547	SO 02.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,568	116,00	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00
			0,56799		0,568						
	SO 02.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	6 672,00	6 672,00		0,00
548	SO 02.2	909 R00	Demontáž stávajících odvodu kondenzátu	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00
			8		8,000						
549	SO 02.2	900 R01	Provedení otvorů do VZT potrubí, napojení odvodu kondenzátu	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00
			8		8,000						
550	SO 02.2	909 R00	Napojení na stávající kanalizaci 5ks,včetně úpravy povrchů	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00
			8		8,000						

SO 02.3			Vzduchotechnika, chlazení II. ETAPA					437 845,12	119 748,76	557 593,88		2,23	
SO 02.3	729.003VD		Zařízení VZT č.3 - Nucené větrání, chlazení sklady					437 845,12	119 748,76	557 593,88		2,23	
551 SO 02.3	909 R00		Demontáž veškerého stávajícího nuceného větrání, 1 VZT jednotky, VZT rozvody, zařízení, digetsoře, ostatní přidružené technologie	h	20,000	278,00	0,00		5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	
			20		20,000								
552 SO 02.3	900 RT2		Montáž VZT jednotky a doplňků, dodávka jednotky na části, cena sestavení jednotky na místě vč. nutné techniky (montážní mechanismy)	h	40,000	278,00	0,00	11 120,00		11 120,00	0,00	0,00	
			40		40,000								
553 SO 02.3	7290203VD		Dodávka - Vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem pro ZZT AHU3, Vo=1910 m3/h, Vp=1910 m3/h, komory vedle sebe, hygienické provedení	ks	1,000	185 009,00	185 009,00	0,00	185 009,00		0,78	0,78	
			1		1,000								
554 SO 02.3	728312113R00		Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2	kus	4,000	1 104,00	0,00	4 416,00		4 416,00	0,00	0,00	
			4		4,000								
555 SO 02.3	7290102396VD		Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.500x250-1500/3/67, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	2,000	8 351,00	16 702,00	0,00	16 702,00		0,00	0,00	
			2		2,000								
556 SO 02.3	72901023658VD		Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.620x600-1000/2/80, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
557 SO 02.3	7290102375VD		Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 20.560x200-1000/2/80, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
558 SO 02.3	72901026978VD		Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.315x150-1000/2/58, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu	kus	1,000	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
559 SO 02.3	728211414R00		Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2	kus	4,000	129,00	0,00	516,00		516,00	0,00	0,00	
			4		4,000								
560 SO 02.3	42971303		Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 315x150 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	0,00	3 340,00		0,01	0,03	
			2		2,000								
561 SO 02.3	42971304		Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 560x200 mm - pozinkovaná - vicelistá s ručním ovládáním	kus	2,000	1 927,00	3 854,00	0,00	3 854,00		0,02	0,03	
			2		2,000								
562 SO 02.3	728411311R00		Montáž dvouřadé výustky čtyřhranné do 0,04 m2	kus	15,000	123,00	0,00	1 845,00		1 845,00	0,00	0,00	
			15		15,000								
563 SO 02.3	42972670110		Potrubní výustka dvou-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 200x100	kus	6,000	911,00	5 466,00	0,00	5 466,00		0,00	0,00	
			6		6,000								
564 SO 02.3	42972670111		Potrubní výustka dvou-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 315x100	kus	4,000	1 012,00	4 048,00	0,00	4 048,00		0,00	0,00	
			4		4,000								
565 SO 02.3	42972670119		Potrubní výustka dvou-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 315x150	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
566 SO 02.3	42972670112		Potrubní výustka dvou-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 400x100	kus	2,000	1 079,00	2 158,00	0,00	2 158,00		0,00	0,00	
			2		2,000								
567 SO 02.3	42972670113		Potrubní výustka dvou-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 500x100	kus	2,000	1 146,00	2 292,00	0,00	2 292,00		0,00	0,00	
			2		2,000								
568 SO 02.3	728411312R00		Montáž jednořadé výustky čtyřhranné do 0,08 m2	kus	10,000	134,00	0,00	1 340,00		1 340,00	0,00	0,00	
			6+1+1+2		10,000								
569 SO 02.3	42972670010		Potrubní výustka jedno-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 200x100	kus	6,000	911,00	5 466,00	0,00	5 466,00		0,00	0,00	
			6		6,000								
570 SO 02.3	42972670011		Potrubní výustka jedno-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 300x100	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
571 SO 02.3	42972670119		Potrubní výustka jedno-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 315x100	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
572 SO 02.3	42972670013		Potrubní výustka jedno-řadá s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, 500x100	kus	2,000	1 146,00	2 292,00	0,00	2 292,00		0,00	0,00	
			2		2,000								
573 SO 02.3	728413522R00		Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	3,000	129,00	0,00	387,00		387,00	0,00	0,00	
			3		3,000								
574 SO 02.3	7290309VD		Dodávka - Odvodní talířový ventil vč. zděře, DN 200	ks	3,000	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00		0,00	0,00	
			3		3,000								
575 SO 02.3	728211420R00		Montáž klapky požární čtyřhranné do 0,8 m2 se servopohonem, napájecí napětí AC 230 V	kus	2,000	642,00	0,00	1 284,00		1 284,00	0,00	0,00	
			2		2,000								
576 SO 02.3	42971219		Dodávka - požární klapka (450x200 mm), se servopohonem a teplotním s koncovým spínačem („ZAVRENO“)+TAZ reagující na teplotu +72°C, odolnost 90 min.	kus	2,000	8 046,00	16 092,00	0,00	16 092,00		0,01	0,03	
			2		2,000								
577 SO 02.3	42951203-7		Dodávka a montáž - kouřové, požární čidlo pro samočinné odpojení jednotky , 24V	kus	1,000	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
578 SO 02.3	42903VD		Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2	kus	1,000	129,00	0,00	129,00		129,00	0,00	0,00	
			1		1,000								
579 SO 02.3	42972829		Přívodní krycí mřížka 500x250 mm + pletivo propustnost 91%	kus	1,000	738,00	738,00	0,00	738,00		0,00	0,00	
			1		1,000								
580 SO 02.3	72945VD		Dodávka a montáž hlukové tlumič hadice, DN 200, Al laminátová hadice. TI. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3	m	3,000	818,00	1 887,69	566,31	2 454,00		0,00	0,00	
			3		3,000								
581 SO 02.3	728112112R00		Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	5,000	528,00	0,00	2 640,00		2 640,00	0,00	0,00	
			5		5,000								
582 SO 02.3	42981186		Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 200, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1	m	5,500	528,00	2 904,00	0,00	2 904,00		0,00	0,01	
			5		5,000								
			:ztrátné 10%; 0,5		0,500								
583 SO 02.3	72924VD		Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-ROVNĚ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m	m2	96,000	665,00	43 668,33	20 171,67	63 840,00		0,01	0,96	
			96		96,000								
584 SO 02.3	72925VD		Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca.3-6m	m2	26,000	832,00	14 421,33	7 210,67	21 632,00		0,00	0,00	
			26		26,000								
585 SO 02.3	713411121R00		Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	80,000	438,00	3 369,38	31 670,62	35 040,00		0,00	0,05	
			30+20+30		80,000								
586 SO 02.3	63153491		Deska izolační požární s Alu1 tl. 40 mm, požární odolnost 45 min.	m2	33,000	392,00	12 936,00	0,00	12 936,00		0,00	0,09	
			30		30,000								
			:ztrátné 10%; 3		3,000								
587 SO 02.3	28318700		Kaučuková izolace samolepící s Al polepem, tl. 20 mm	m2	22,000	353,00	7 766,00	0,00	7 766,00		0,00	0,00	
			20		20,000								
			:ztrátné 10%; 2		2,000								
588 SO 02.3	63153566		Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s Al polepem, tl. 60 mm	m2	33,000	490,00	16 170,00	0,00	16 170,00		0,00	0,13	
			30		30,000								
			:ztrátné 10%; 3		3,000								
589 SO 02.3	900 R02		Montáž - SPLIT sestava, SPLIT jednotka - venkovní provedení, vnitřní nástěnná jednotka (hlazení hrubé přípravy masa)	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00		2 224,00	0,00	0,00	
			8		8,000								

590	SO 02.3	7290310VD	Dodávka - SPLIT SYSTEM, sestava - SPLIT jednotka - venkovní provedení (Qchl = 2,5 kW), vnitřní nástěnná jednotka vč. ovladače, Qchl = 2,5 kW, P=1,4kW	ks	1,000	24 835,00	24 835,00	0,00	24 835,00	0,00	0,00	
591	SO 02.3	72930VD	Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. propojovací kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva	m	8,000	573,00	3 056,00	1 528,00	4 584,00	0,00	0,01	
592	SO 02.3	72931VD	Dodávka a montáž - ochrana proti UV záření a ptactvu - žlab, potrubí vedené v exteriéru	m	5,000	455,00	1 516,67	758,33	2 275,00	0,00	0,00	
593	SO 02.3	21048796658795	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení	kus	2,000	1 752,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	
594	SO 02.3	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu, zprovoznění zařízení autorizovaným technikem	h	16,000	278,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	
595	SO 02.3	729010289VD	Založení knihy evidence chladiva	kus	2,000	263,00	500,42	25,58	526,00	0,00	0,00	
596	SO 02.3	729010256VD	Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí	kus	25,000	455,00	7 583,33	3 791,67	11 375,00	0,00	0,03	
597	SO 02.3	729010269VD	Doplnění chladiva - R32	kus	2,000	450,00	500,00	400,00	900,00	0,00	0,00	
598	SO 02.3	210230272R00	Revize elektrického zařízení	kus	1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	
599	SO 02.3	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - spojovací, těsnící, závěsný a ostatní montážní materiál	kg	45,000	234,00	3 422,96	7 107,04	10 530,00	0,00	0,05	
600	SO 02.3	42951203-9	Dodávka a montáž - základový ocelový rám s poroštěm pod kondenzační jednotku, žárově zinkovaný, systém v rámci dodávky kondenzační jednotky	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,01	0,01	
601	SO 02.3	42951203-8	Dodávka a montáž - oplechování základového rámu Pz plechem tl. 0,7 mm pod kondenzační jednotku	kus	1,000	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,01	0,01	
602	SO 02.3	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební prace - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	h	20,000	278,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	
603	SO 02.3	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	2,249	116,00	0,00	260,88	260,88	0,00	0,00	
SO 02.4							70 491,45	76 566,02	147 057,47	0,02		
SO 02.4 90							0,00	39 198,00	39 198,00	0,00		
604	SO 02.4	900 RT1	Potřebné demontáže stáv. SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	
605	SO 02.4	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	
606	SO 02.4	900 R25	Hodinová zúčtovací sazba slaboproudé elektroinstalace, montáž, zapojení	h	16,000	278,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	
607	SO 02.4	900 RT9	Programování - PLC	h	20,000	278,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	
608	SO 02.4	900 RT9	Programování - vizualizace	h	20,000	278,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	
609	SO 02.4	900 RT9	Programování - velín	h	15,000	278,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	
610	SO 02.4	904 R01	Funkční zkoušky systému	h	15,000	278,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	
611	SO 02.4	900 R23	Uvedení systému do provozu	h	15,000	278,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	
612	SO 02.4	905 R01	Revize elektro (MaR)	h	16,000	278,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	
613	SO 02.4	900 RT3	Zaškolení obsluhy, vč. návodu pro obsluhu	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	
SO 02.4 H99							0,00	37,47	37,47	0,00		
614	SO 02.4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,323	116,00	0,00	37,47	37,47	0,00	0,00	
SO 02.4 M21							70 491,45	37 330,55	107 822,00	0,02		
615	SO 02.4	2102401VD	Doplnění rozvaděče MR1 (jistice, svorky, relé,...)	ks	1,000	2 628,00	1 233,16	1 394,84	2 628,00	0,00	0,00	
616	SO 02.4	2102402VD	Kusová zkouška rozvaděče	ks	1,000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	
617	SO 02.4	2102403VD	Modul 8x AI, 0-10V, 4-20mA	ks	1,000	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	
618	SO 02.4	2102404VD	Modul 16x DI 24V	ks	1,000	10 921,00	10 921,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	
619	SO 02.4	2102405VD	Modul 8x AO, 0-10V	ks	2,000	5 782,00	11 564,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	
620	SO 02.4	2102406VD	Montáž a prodrátování v rozvaděči	ks	1,000	4 672,00	0,00	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	
621	SO 02.4	2102407VD	D+M Snímač teploty do VZT kanálu s napětovým výstupem,napájecí napětí Ucc 11-35 VDC,výstupní signál 0-10V,provedení kanálové stonek 240mm,IP 65	ks	3,000	2 467,00	5 100,79	2 300,21	7 401,00	0,00	0,00	
622	SO 02.4	2102408VD	D+M Snímač teploty příložený, vč.přípevňovacího pásku, napájecí napětí Ucc 11-35 VDC, krytí IP 65	ks	1,000	1 927,00	1 203,20	723,80	1 927,00	0,00	0,00	
623	SO 02.4	2102409VD	D+M Diferenční tlakový snímač, rozsah tlaku 0-2500 Pa, výstupní signál: 4-20 mA a 0-10V	ks	2,000	3 854,00	6 985,30	722,70	7 708,00	0,00	0,00	
624	SO 02.4	2102410VD	D+M Diferenční tlakový spínač, rozsah tlaku 0-500 Pa	ks	3,000	730,00	1 432,11	757,89	2 190,00	0,00	0,00	
625	SO 02.4	2102411VD	D+M Protimrazová kapilára 6m, nastavení spínacího bodu: -10...+15 °C, přepínací kontakt max. 250VAC, max. 10A, krytí IP 65	ks	1,000	2 570,00	2 211,83	358,17	2 570,00	0,00	0,00	
626	SO 02.4	2102412VD	Zapojení motorů ventilátorů	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	
627	SO 02.4	2102413VD	Zapojení čerpadel	ks	1,000	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	
628	SO 02.4	2102414VD	Zapojení požárních klappek	ks	2,000	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	
629	SO 02.4	2102415VD	Zapojení servopohonu regulačního ventilu	ks	1,000	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	
630	SO 02.4	2102416VD	D+M Servisní vypínač 20A, 1pólový	ks	2,000	1 051,00	1 540,98	561,02	2 102,00	0,00	0,00	
631	SO 02.4	2102417VD	D+M Servopohon 10Nm, 230V, ON/OFF, s havarijní funkcí	ks	1,000	5 955,00	4 540,45	1 414,55	5 955,00	0,00	0,00	
632	SO 02.4	2102418VD	D+M Servopohon 8Nm, 230V, ON/OFF	ks	1,000	3 180,00	2 332,50	847,50	3 180,00	0,00	0,00	
633	SO 02.4	2102419VD	D+M Servopohon 16Nm, 24V, 0-10V	ks	1,000	5 030,00	3 717,57	1 312,43	5 030,00	0,00	0,00	
634	SO 02.4	210810005RT1	D+M Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	73,000	107,00	2 944,61	4 866,39	7 811,00	0,00	0,01	
635	SO 02.4	210810015RT1	D+M Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	25,000	107,00	1 328,66	1 346,34	2 675,00	0,00	0,01	
636	SO 02.4	2101430VD	D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 šedý	m	191,000	44,00	1 235,88	7 168,12	8 404,00	0,00	0,00	
637	SO 02.4	2102423VD	D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedý	m	112,000	49,00	1 186,59	4 301,41	5 488,00	0,00	0,00	

[illegible]

677	SO 02.5	34111030	60+60+80+35 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 60 :ztratné 10%; 6	m	235,000 66,000 60,000 6,000	107,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,01
678	SO 02.5	34111036	60 Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 3x2,5mm2 60 :ztratné 10%; 6	m	66,000 60,000 6,000	96,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,08
679	SO 02.5	34111094	35 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV CYKY 5x2,5 mm2 35 :ztratné 10%; 3,5	m	38,500 35,000 3,500	147,00	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00	0,01
680	SO 02.5	34111101	80 Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 5x10mm2 80 :ztratné 10%; 8	m	88,000 80,000 8,000	394,00	34 672,00	0,00	34 672,00	0,00	0,07
681	SO 02.5	210800411	10 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) 10	m	10,000 10,000	123,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
682	SO 02.5	34111643	10 Kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x70+50mm2 (1-CYKY) 10 :ztratné 5%; 0,5	m	10,500 10,000 0,500	1 799,00	18 889,50	0,00	18 889,50	0,00	0,03
683	SO 02.5	3300105VD	1 Podružný materiál 1	kus	1,000 1,000	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00
684	SO 02.5	3300104VD	5 Montážní pěna 5	ks	5,000 5,000	129,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,01
685	SO 02.5	2101605VD	8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou 8	ks	8,000 8,000	70,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
686	SO 02.5	210113012R00	1	kus	1,000	3 854,00	0,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00
687	SO 02.5	013203000VD	1	ks	1,000	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00
688	SO 02.5	210230272R00	1	kus	1,000	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
689	SO 02.5	34195	3	ks	3,000	263,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00
690	SO 02.5	210280002	1	kus	1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
VORN_01			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				533,33	106 844,14	107 377,47		0,00
VORN_01 010VD			Ostatní náklady				533,33	31 424,67	31 958,00		0,00
691	VORN_01	900 R02	8 Jeřáb - délka vyložení do 25m, výška 18m, břemeno 5,0 tuny, VZT zařízení, chladicí jednotky 8	h	8,000 8,000	771,00	0,00	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00
692	VORN_01	0052310 6	1 Provozní řády - zařízení MaR, vypracování návodů k obsluze 1	ks	1,000 1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
693	VORN_01	0052310 5	1 Provozní řády - zařízení silnoproudé elektroinstalace, provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze 1	ks	1,000 1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
694	VORN_01	0052310 3	1 Provozní řády - zařízení VZT - provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy 1	ks	1,000 1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
695	VORN_01	0052310 2	1 Provozní řády - zařízení ÚT, vypracování návodů k obsluze 1	ks	1,000 1,000	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00
696	VORN_01	0052110 3	16 Práce inspektora TÍCR po dobu stavby včetně vytvoření revize 16	h	16,000 16,000	336,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00
697	VORN_01	0052110 1	1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP 1	ks	1,000 1,000	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
698	VORN_01	004111020R6	1 Výrobní koordinační dokumentace - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury po zaměření stávajících rozvodů 1	ks	1,000 1,000	3 212,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00
699	VORN_01	004111020R4	1 Předávací dokumentace hotového díla 1	ks	1,000 1,000	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
700	VORN_01	004111020R3	1 Výrobní dokumentace (VZT, MaR, NN, ÚT, ZTI, PBR) 1	ks	1,000 1,000	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
701	VORN_01	004111020R34	6 Zprovoznění požárního prvku - specialistou PBR (vstupní revize). 6	ks	6,000 6,000	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
702	VORN_01	004111020R21	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - Zařízení MaR 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
703	VORN_01	004111020R20	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
704	VORN_01	004111020R18	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - Zařízení ÚT 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
705	VORN_01	004111020R16	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - Zařízení VZT 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
706	VORN_01	004111020R14	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - Zařízení ZTI 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
707	VORN_01	004111020R13	1 Projektová dokumentace skutečného provedení - PBR 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
708	VORN_01	004111020R10	40 Značení silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací dle platných ČSN 40	ks	40,000 40,000	10,00	133,33	266,67	400,00	0,00	0,00
709	VORN_01	004111020R19	300 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN 300	ks	300,000 300,000	4,00	400,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00
710	VORN_01	005211010RVD	1 Předání a převzetí staveniště - náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
711	VORN_01	00524 R	1 Předání a převzetí hotového díla - náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
712	VORN_01	005211040R	1 Užívání veřejných ploch a prostranství - náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, stavebními pracemi dotčeny 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
713	VORN_01	005211030R	1 Dočasná dopravní opatření-náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání doprav 1	ks	1,000 1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
714	VORN_01	900 R23	8*2 Nastavení indukčního systému 8*2	h	16,000 16,000	278,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00
VORN_01 VN			Vedlejší náklady				0,00	75 419,47	75 419,47		0,00

715	VORN_01	201	R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	10 921,171	1,00	0,00	10 921,17	10 921,17	0,00	0,00	
				1092117,1/100		10 921,171							
716	VORN_01	110	R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava	%	38 922,300	1,00	0,00	38 922,30	38 922,30	0,00	0,00	
				3892230,0/100		38 922,300							
717	VORN_01	220890084R00		Provoz objednatele - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního vybavení z 1.NP vč. napojení na nové nápoje body (v rámci staveniště)	h	16,000	278,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	
				16		16,000							
718	VORN_01	220890084R00		Vytýčení inženýrských sítí, zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	h	3,000	278,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00	
				3		3,000							
719	VORN_01	220890084R00		Spuštění, zapojení a komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy (VZT)	h	40,000	278,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	
				40		40,000							
720	VORN_01	220890084R00		Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury	h	8,000	278,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	
				8		8,000							
721	VORN_01	220890084R00		Měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (VZT apod.), měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř	h	20,000	278,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	
				20		20,000							
722	VORN_01	220890084R00		Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvodů atd.)	h	5,000	278,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	
				5		5,000							
	ZS_01			Zařízení staveniště				1 629,90	17 748,00	19 377,90		0,38	
	ZS_01	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	715,00	715,00		0,00	
723	ZS_01	181050010RA0		Terénní modelace-všechny úpravy, likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	55,000	13,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	
				55		55,000							
	ZS_01	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				728,40	10 872,00	11 600,40		0,38	
724	ZS_01	767914130R00		Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	36,000	186,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	
				8*2*10*2		36,000							
725	ZS_01	767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	36,000	116,00	0,00	4 176,00	4 176,00	0,01	0,33	
				36		36,000							
726	ZS_01	553437205		Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,200	607,00	728,40	0,00	728,40	0,04	0,05	
				36/3/10		1,200							
	ZS_01	H01		Budovy občanské výstavby				0,00	46,00	46,00		0,00	
727	ZS_01	998014205R00		Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	20,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
				1,15*1		1,150							
728	ZS_01	998014206R00		Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	2,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
				1,15*10*1		11,500							
	ZS_01	M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				901,50	384,50	1 286,00		0,00	
729	ZS_01	220110583R00		Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	193,00	1,50	384,50	386,00	0,00	0,00	
				2		2,000							
730	ZS_01	37501303		Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni)	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
				2		2,000							
	ZS_01	M43		Montáže ocelových konstrukcí				0,00	5 730,50	5 730,50		0,00	
731	ZS_01	430941002R00		Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	73,00	0,00	839,50	839,50	0,00	0,00	
				1,15*1*10		11,500							
732	ZS_01	430941001R00		Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	146,00	0,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	
				1,15*1*10		11,500							
733	ZS_01	430-pronájem		Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	2,000	964,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	
				2*1		2,000							
734	ZS_01	430-pronájem W		Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	2,000	642,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	
				2*1		2,000							

Celkem: 8 701 901,98

Poznámka:

HARMONOGRAM

společnost PROFI KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČ: 06120059,

k zakázce : Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná
zadavatele : Město Ivančice
sídlo: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859

předkládá harmonogram:

Dodavatelská příprava	: ihned od podpisu smlouvy
Demontáže	: do 25. dne
Stavební úpravy a přípomoce	: do 80. dne
Montáž VZT jednotky a jednotky chlazení	: do 85. dne
Dopojení VZT jednotky, VZT potrubí	: do 88. dne
Elektro, MaR	: do 90. dne
Ostatní části díla výslovně nevyjmenované	: do 93. dne
Zkoušky, zaregulování, Dokončení, Předání díla	: do 93. dne od předání/ převzetí staveniště

Ing. Martin Bátorla, MBA
jednatel
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Datum: 21.9.2021

SAZEBNÍK POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	1 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	2 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	4 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn. **Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !!!**