



PŮDORYS VODOVODU
ODBOBNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ŽS TGM IVANČICE

NOVÁ STOUPAČKA
VODOVODU ZE 3.NP
(TEPELNĚ IZOLOVAT)

SCHEMA VODOVODU
ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ŽS TGM IVANČICE



MAX. VZDÁLENOSTI UPEV. BODŮ VÍCEVRSTVÝCH TRUB PE-Xb/AL/PE-Xb							
PE/AL/PE (DA)	16	20	26	32	40	50	63
UPEVNĚNÍ σ (M)	1,2	1,5	1,75	2,0	2,0	2,5	2,5

POZNÁMKY :

1. ZÁŘÍZENÍ KANALIZACE A VODOVODU UZEMNIT –KOORDINOVAT S PROF.ELEKTRO
2. FINÁLNÍ TYPY ZÁŘÍZ.PŘEDMĚTŮ, BATERÍ A J.ZÁŘÍZENÍ ODSOUHLASÍ ZÁSTUPCE INVESTORA ZHOTOVITELI PŘED JEJICH NAKUPEM

LEGENDA

- NOVÉ POTRUBÍ PITNÉ STUDENÉ VODY PRO ÚČEBNU
TEPELNĚ IZOLOVANÉ (OZN.PWC=PIPE WATER COLD)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PITNÉ STUDENÉ VODY VE 3.NP
- NOVÁ STOUPAČKA STUDENÉ PITNÉ VODY NÁPOJENÁ VE 3.NP
NA PŘÍVODNÍ POTRUBÍ S.V. PRO SPLACH.NÁDŘŽKU WC-CHLAPCI
Z TRUB PE-Xb/AL/PE-Xb S HYGIEN. ATĚSTEM PRO PITNOU VODU
- STÁVAJÍCÍ SVISLÝ ODPAD VNITŘNÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE
NOVÉ U PODLAHY OPATŘENÝ ODOBČOVÝ PRO UMYVADLO ÚČEBNY
A ODVĚTRANÝ VENTILAČNÍ HLAVICI NAD STŘECHOU DO EXTERIÉRU
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ VČ.BEZTLAKÉ NÁSTĚN.BATERIE BE1845.A1
ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY-SIFONU A KERAM.-DITURVIT.KRYTU SIFONU
- P0 PRŮTOKOVÝ BEZTLAKÝ EL. OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY DZD PTO 1733
PŘÍKON OHŘ.ČÍTELSA PE=5kW, 1 PE=N 230V/50Hz, EL.KRYTÍ IP25
PRO UMYVADLO ÚČEBNY (0+M.-KORDIN.prost.Vodovod + Elektro)

Výpracoval	Zodp. projektant	Objednatel
ING. MICHAL PETRŮJ	ING. MICHAL PETRŮJ	TOMÁŠ SÝKORA
Kreslil		
ING. HANA PETRŮJOVÁ		
Investor	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	
Akce	VĚSTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ŽS TGM IVANČICE	
Adresa	ŽS TGM Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice	
Dokumentace	D.1.4.a. - Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace	
Obsah přílohy	PŮDORYS A SCHÉMA VODOVODU	