


ZPRACOVATEL PROFESE:


PARCELNÍ ČÍSLO ST. 326; BUDOVA Č.P. 199/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ IVANČICE [655724]

<b>DEA Energetická agentura, s.r.o.</b> Benešova 425, 664 42 Modřice		 <a href="http://www.dea.cz">www.dea.cz</a>	
PROJEKTANT:	Ing. LEOŠ VÁLKA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	Ing. JIŘÍ HÁJEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 664 91 IVANČICE		
IČ	002 818 59		
MÍSTO STAVBY	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE		
ČÁST	SO 03 - BESEDNÍ DŮM - HOTEL - D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	DATUM:	03/2018
NÁZEV STAVBY		REVIZE:	
REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE		MĚŘÍTKO:	-
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 212; 18007
NÁZEV VÝKRESU SO 03 - VÝKAZ VÝMĚR		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 134

Zákazník:



Soupis výkonů

**REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH****SO 03 - HOTEL**

FourClima, s.r.o.

archivní číslo:

**P17P228**autor: **Ing. Leoš Válka**datum zpracování: **03/2018****D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA**

Číslo pozice	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Kč	Cenová soustava
	<b>Poznámka:</b>					
	a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplátku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách					
	b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.					
	c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení					
	d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby					
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutně k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice					
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.					
	g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb					
	h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.					
	i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava					
	j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.					
	k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plně garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly					
	l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.					
	m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnické jednotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek					
	<b>REKAPITULACE</b>					
<b>HH1</b>	<b>Hygienické zázemí - pokoje</b>				0,00	
	<i>ventilátor, potrubní rozvody, distribuční a regulační elementy, pružné hadice</i>					
<b>HH2</b>	<b>Technické místnosti</b>				0,00	
	<i>ventilátor, potrubní rozvody, distribuční a regulační elementy, pružné hadice</i>					



Zákazník:

**REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH  
SO 03 - HOTEL**

 FourClima, s.r.o.  
 archivní číslo:  
**P17P228**  
 autor: Ing. Leoš Válka  
 datum zpracování: 03/2018

**D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA**

Číslo pozice	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Kč	Cenová soustava
<b>HD1</b>	<b>Digestoř</b>				0,00	
	Cirkulační digestoř vč. uhlíkových filtrů					
<b>DEM</b>	<b>Demontáže</b>				0,00	
	ventilátor, potrubní rozvody, distribuční a regulační elementy					
<b>M</b>	<b>Montážní a těsnicí materiál</b>				0,00	
	spojovací, montážní a těsnicí materiál					
<b>D</b>	<b>Doprava</b>				0,00	
	doprava, montážní plošina, štítky značení					
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ (BEZ DPH)</b>					<b>0,00</b>	
<b>Dodávka a montáž</b>						
<b>HH1</b>	<b>Hygienické zázemí - pokoje</b>					
001	Malý radiální ventilátor do podhledu s kruhovou sací štěrbinou, V=150m3/h, dp=50Pa, U=230V, zařízení s integrovanou zpětnou klapkou. Hladina akustického tlaku Lp(A)max=48dB.	ks	23,00		0,00	vlastní
001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	23,00		0,00	vlastní
002	Spojka pružná D100	ks	23,00		0,00	vlastní
101	Zpětná klapka D100	ks	3,00		0,00	vlastní
501	Výfukové koleno 200x250, vč. pletiva proti ptactvu, izolovaného střešního prostupu, RAL dle arch.	ks	3,00		0,00	vlastní
502	Protidešťová žaluzie 150x150 připojené D100, RAL dle arch.	ks	1,00		0,00	vlastní
601	Pružná hadice D100	bm	23,00		0,00	vlastní
701	Potrubí SPIRO do průměru 100, vč. tvarovek	bm	49,00		0,00	vlastní
702	Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek	bm	80,00		0,00	vlastní
801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	54,00		0,00	vlastní
802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	12,00		0,00	vlastní
901	Požární izolace 30min	m2	4,00		0,00	vlastní
902	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	66,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>HH2</b>	<b>Technické místnosti</b>					
001	Malý radiální ventilátor do podhledu s kruhovou sací štěrbinou, V=50m3/h, dp=80Pa, U=230V, zařízení s integrovanou zpětnou klapkou. Hladina akustického tlaku Lp(A)max=48dB.	ks	4,00		0,00	vlastní
001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	4,00		0,00	vlastní
002	Spojka pružná D100	ks	4,00		0,00	vlastní
101	Zpětná klapka D100	ks	2,00		0,00	vlastní
601	Pružná hadice D100	bm	4,00		0,00	vlastní
701	Potrubí SPIRO do průměru 100, vč. tvarovek	bm	18,00		0,00	vlastní
702	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	24,00		0,00	vlastní
901	Požární izolace 30min	m2	4,00		0,00	vlastní
902	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	6,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>HD1</b>	<b>Digestoř</b>					
001	Kuchyňská digestoř, nerezová s výsuvným prod. filtru, cirkulační s uhlíkovými filtry, vč. osvětlení, rozměr max. 600x450x200 (ŠxHxV), U=230V	ks	1,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>DEM</b>	<b>Demontáže</b>					
001	Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 1m	bm	30,00		0,00	vlastní
002	Malý nástěnný ventilátor do hmotnosti 5kg	ks	20,00		0,00	vlastní
003	Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál)	ks	1,00		0,00	vlastní
004	Stavební přímopoce, přesun materiálu	ks	1,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>M</b>	<b>Montážní a těsnicí materiál</b>					
001	Montážní materiál	kg	98,00		0,00	vlastní
002	Těsnicí materiál	m2	85,00		0,00	vlastní
003	Spojovací materiál	kg	96,00		0,00	vlastní
004	Stavební přímopoce	hod	80,00		0,00	vlastní

Zákazník:



FourClima

Soupis výkonů

**REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH**  
**SO 03 - HOTEL**

FourClima, s.r.o.  
 archivní číslo:  
**P17P228**  
 autor: Ing. Leoš Válka  
 datum zpracování: 03/2018

**D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA**

Číslo pozice	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Kč	Cenová soustava
005	Požární ucpávky do obvodu 2m	ks	10,00		0,00	vlastní
006	Výrobní dokumentace	kpl	1,00		0,00	vlastní
007	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>Doprava</b>					
001	Doprava (Ivančice)	ks	1,00		0,00	vlastní
002	Montážní plošina (do výšky 3m)	hod	360,00		0,00	vlastní
003	Štítky a značení	kpl	1,00		0,00	vlastní
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>	
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ (BEZ DPH)</b>					<b>0,00</b>	