




Vypracoval Tomáš Sýkora	Zodp. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	<div>Tomáš Sýkora</div> projekční kancelář	Tomáš Sýkora BIEBLOVA 162/18 613 00 BRNO ČKAIT 1005516 MOB. 732 215 216	
Kreslil Tomáš Sýkora					
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice			Revize R-00		
Akce VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE			datum 09/2021		
			účel DSP+DPS		
			č. zakázky 21 009		
Adresa ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			stavební objekt  SO 01		
Dokumentace D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					
Obsah výkresu VÝPIS SKLADEB					
			Měřítko		Č. výkresu 13

Tabulka skladeb							
Označení	Definice Skladby	Skladba vrstev	Číslo místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Obvod [m]	Plocha celkem [m <sup>2</sup> ]	Poznámka
S102		PVC/LINO 2 mm	4.04	21,75	16,53	122,83	
		Lepidlo 3 mm	4.03	81,47	33,52		
		Penetrace –1 mm	4.02	8,28	14,91		
		Nivelační stěrka 5 mm	4.01	11,33	11,82		
		Penetrace –1 mm					
		Betonová mazanina 60 mm					
		PE folie 3 mm					
		MW 40 mm					
S103		PVC/LINO 2 mm	4.02	5,55	14,91	5,55	
		Lepidlo 3 mm					
		Penetrace –1 mm					
		Nivelační stěrka 5 mm					
		Penetrace –1 mm					
		DÍLEC RIGIDUR E20 20 mm					
		EPS 200S 70 mm					
		ROZNÁŠECÍ DESKA RIGIDUR 10 mm					
S104		SUCHÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP	4.05	10,21	35,22	10,21	
		RIGIPS 60 mm					
		GEOTEXTILIE –1 mm					
		KER.DLAŽBA 8 mm					
		Lepidlo 8 mm					
		Penetrace –1 mm					
		Nivelační stěrka 5 mm					
		Penetrace –1 mm					
		Betonová mazanina 60 mm					
		PE folie 3 mm					
		MW 40 mm					