

Vypracoval ING. MICHAL PETRŮJ	Zodp. projektant ING. MICHAL PETRŮJ	Objednal TOMÁŠ SÝKORA	Inženýrská a projektová kancelář ING. MICHAL PETRŮJ CHLUBNOVA 1, 616 00 BRNO T./F./Z. 777 19 57 15, 541 21 55 71 e-mail : mipetruj @ post.cz	
Kreslil ING. HANA PETRŮJOVÁ				
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice			Revize R-00	
Akce VĚSTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE			datum 09/2021	
Adresa ZŠ TGM Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			účel DSP+DPS	
Dokumentace D.1.4.b. - Technika prostředí staveb - Vytápění			č. zakázky 13. 2021	
Obsah přílohy SEZNAM ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ			stavební objekt SO 01	
			Měřítko -	Č. přílohy D.1.4.b.2.

Stavba:	ZŠ TGM Ivančice - D.4.1.b.5. VYTÁPĚNÍ	
Rozpočet:		
Část:		

Poř.	Název	MJ	Množství
Díl: 713	Izolace tepelné		
1	Izolace návlek.Mirel.PRO tl.9mm, vnitř.pr.18mm	m	12,00000
2	Montáž izol.PE- skruží na potr.do DN 25, páska	m	12,00000
3	Lepicí páska šedá Mirel š.38mm x 50m	bal	1,00000
4	Sponky plast.Mirel 100ks/bal	bal	1,00000
5	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00036
Díl: 733	Rozvod potrubí		
6	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	49,00000
7	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	69,00000
8	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m	49,00000
9	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m	69,00000
10	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	118,00000
11	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,79790
Díl: 734	Armatury		
12	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	16,00000
13	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	32,00000
14	Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15	kus	16,00000
15	Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15	kus	16,00000
16	Hlavice termostat.radiátor.Heim-DX	kpl	16,00000
17	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"	kus	16,00000
18	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01568
Díl: 735	Otopná tělesa		
19	Odpojení a připojení těles 4.NP po nátěru	m2	26,08000
20	Vypuštění+napuštění vody otop.těles 1.-4.NP	m2	117,88000
21	Tlaková zkouška otop.těles litin.4.NP-vodou	m2	26,08000
22	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	26,08000
23	Tělesa otop.litin.Kalor3+zákl.nátěr, 500/70	m2	26,08000
24	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,05155
Díl: 767	Konstrukce zámečnické		
25	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	80,00000
26	Uložení+uchycení potr.+zařiz.ÚT	kg	80,00000
27	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,08480
Díl: 783	Nátěry		
28	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	0,02000
29	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	26,08000
30	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	118,00000
Díl: HZS	Hodinové zúčt.sazby		
31	Proplach zařiz.+Zkoušky-těsnosti, topná+dílatační, zprovoz.+potvrz.záruky, zaškolení obsluhy, předání	hod	72,00000
32	Zednická výpomoc-bourání+zapravení	hod	32,00000
33	Elektro-uzemnění zařiz.vytápění-Reviz.zpráva	hod	8,00000
34	Práce nepředvídatelné-rekonstr.-rezerva	hod	8,00000
35	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,00000