



Bourací práce

OZNAČENÍ	POPIS
X09	DEMONTÁŽ SDK PŘÍČKY TL. 150 MM, OPLÁŠTĚNÍ 1×12,5 DESKAMI.
X10	VYSAZENÍ DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ ZÁRUBNĚ. OTLUČENÍ OMÍTKY NA ZDIVO KOLEM OTVORU V PÁSU 150 mm (OBOUSTRANNĚ).
X12	VYSAZENÍ DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ ZÁRUBNĚ.
X13	JÁDROVÉ VRTÁNÍ PROSTUPU PRŮMĚRU 150 MM (DLE DIMENZE VÝSTUPU DIGESTOŘE). PŘESNÁ POLOHA PROSTUPU BUDE URČENA NA STAVBĚ DLE VYÚSTĚNÍ ODTAHU DIGESTOŘE.
X14	JÁDROVÉ VRTÁNÍ PROSTUPU PRŮMĚRU 150 MM (DLE DIMENZE VÝSTUPU DIGESTOŘE). PŘESNÁ POLOHA PROSTUPU BUDE URČENA NA STAVBĚ DLE VYÚSTĚNÍ ODTAHU DIGESTOŘE. PROSTUP BUDE PROVEDEN PŘES ETICS (MW).
X16	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ.
X17	DEMONTÁŽ UMYVADLA VČETNĚ BATERIE A SIFONU. ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. VYROVNÁNÍ PODKLADU.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CP)
	SDK PŘÍČKA, CW100, 2×12,5, 80 MM MW
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE

Vypracoval Tomáš Sýkora	Zodp. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	Tomáš Sýkora projektční kancelář	Tomáš Sýkora BIEBLOVA 162/18 613 00 BRNO ČKAIT 1005516 MOB. 732 215 216	
Kreslil Tomáš Sýkora					
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice			Revize R-00		
Akce VYBUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ TGM			datum 10/2023		
			účel DPS		
			č. zakázky 23 001		
Adresa ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			stavební objekt SO 01		
Dokumentace D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					
Obsah výkresu BOURACÍ PRÁCE - PŘÍRODOVĚDA			Měřítko 1:50		Č. výkresu 14