

slo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice“

uzavřené dne 03.03.2020, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 125911/0100
E-mail: posta@muiiv.cz
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „**Objednatel**“

společnost „Řeznovice – MK“

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

1) vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 117825233/0300

E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

2) IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč

- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puč, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281482340/0300
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.03.2020 z důvodu níže popsanych pro projekt „**Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Část MK Řeznovice

- ZL č. 01/2020 – **název změny:** Řeznovice - MK - 703c-Propustek 2xDN600 – VP, SO 703c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě požadavku odpov.zástupců Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo přistoupeno k opravě stávajícího propustku DN 800(2 betonové roury DN 800 vedle sebe), které byly v havarijním stavu(částečně zborcené a popraskané stěny rour), a to výměnou za nové ŽB roury DN 600(také 2 vedle sebe) včetně zhotovení nových čel. V případě neprovedení opravy propustku by hrozil vznik poruch na nově budované místní komunikaci a v potaz musel brán i budoucí provoz těžkou technikou právě po této komunikaci SO 703c.,
- ZL č. 02/2020 – **název změny:** Řeznovice -MK -707c-Přípojka UVB DN200 35bm – VP, SO 707c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě požadavku odpov. zástupců Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo nutno odvodnit dešťové vody z MK SO709c do nové dešťové kanalizace SO07 IO Stoka DF z PVC SN12 DN 400 do uliční vpusti (UVB DN500) v průtahu Řeznovic (naproti č.p.135), neboť stoka dešťové kanalizace DF-1 PVC SN12 DN 250 se z úsporných důvodů v rámci stavby Oprava DK v Řeznovicích nerealizovala a tudíž napojení přípojek zde nemohlo být provedeno.,
- ZL č. 04/2020 – **název změny:** Řeznovice -MK -709c-Přípojka UVB DN200 35bm – VP, SO 709c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě požadavku odpov.zástupců Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo nutno odvodnit dešťové vody z MK SO709c do nové dešťové kanalizace SO07 IO Stoka DF z PVC SN12 DN 400 do uliční vpusti (UVB DN500) v průtahu Řeznovic (naproti č.p.52), neboť stoka dešťové kanalizace DF-1 PVC SN12 DN 250 se z úsporných důvodů v rámci stavby Oprava DK v Řeznovicích nerealizovala a tudíž napojení přípojek zde nemohlo být provedeno.,
- ZL č. 06/2020 – **název změny:** Řeznovice -MK -706c- Vypuštění napojení dešťových svodů 6ks – MP, SO 706c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě požadavku odpov. zástupců Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 706c o vypuštění napojení dešťových svodů, tj. celkem 6ks. Z důvodu vypuštění stoky DF-1 v rámci

- opravy DK nešlo napojit a realizovat.,
- ZL č. 07/2020 – **název změny:** Řeznovice -MK -707c - Chod.obruba31m-chránička CETIN - VP a MP, SO 707c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě požadavku odpov. zástupců Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 707c o změně konstrukčních vrstev nad chráničkou CETIN-O2. Asfalt.konstr.vrstvy se se nebudou provádět na základě požadavků zástupců spol.CETIN nad jejich chráničkou kabelů. Na KD dne 14.4 bylo se zástupci CETIN a zástupci Města Ivančice a TDI dohodnuto, že se vytvoří v komunikaci nad kabelem ostrůvek š.1m souběžně s již už položenou silniční obrubou(100/15/25). Nově položená chodníková obruba(100/10/25), která bude v úrovni komunikace a bude tak tvořit ostrůvek v dl.31 vysypaný hutněnou ŠD. Půjde tak o vytvoření "rozebíratelného" souvrství konstr.vrstev dle požadavků CETIN v případě možné poruchy v této MK SO 707c.,
 - ZL č. 08/2020 – **název změny:** Řeznovice - MK - 701-709c - Zpevnění podkladních konstrukcí vozovek MK ŠCM, SO 701c,703c,706c,707c,709c Řeznovice, **důvod změny:** Se souhlasem TDI a odp. zástupců Města Ivančice bylo rozhodnuto u SO 701-3-6-9c o lokálním zesílení konstrukčních vrstev komunikací vrstvou 15cm ŠCM(po provedení zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří na konstrukčních vrstvách)v úsecích realizovaných spol. COLAS CZ,a.s. Navržené opravy konstrukčních vrstev budoucích MK projektantem (včetně provedených sanací a zpevnění geotextilií) se jeví v některých místech jako nedostatečné a to hlavně v úsecích, které byly v blízkosti už realizovaných kanalizací a zejména přípojek dešťových a splaškových kanalizací a vodovodních přípojek, které si budovali v komunikacích v průběhu stavby sami majitelé přilehlých nemovitostí. Finální opravy komunikací (rýh)nebyly totiž provedeny ihned po výstavbě provedených kanalizací vč.přípojek a tak musely být podkladní konstrukce před položením final.asfalt.vrstev dodatečně zesíleny ŠCM(šterk prolitý cement.maltou - z betonárky). Projektant a ani zhotovitel MK nemohl s touto situací počítat, že stavba MK bude pokračovat po zimním období 2019/2020 a po nedokončených opravách rýh ze staveb splaškové a dešťové kanalizace,
 - ZL č. 09/2020 – **název změny:** Řeznovice - MK - 702c - Změna termínu realizace MK702 z důvodu nedodání stavebního povolení ze strany objednatele, SO MK 702c Řeznovice, **důvod změny:** Na základě oznámení odpov. zástupců Města Ivančice na KD dne 3.8.2020 byli seznámeni TDI a zhotovitel se skutečností, že stavební povolení pro část stavby MK 702 bude vydáno během měsíce září t.r. Důvodem zdržení pro objednatele byla výstavba vodovodního řádu pro soukromý sektor na MK 702c ke hřbitovu. Tato výstavba vodovodu šla mimo stavbu "Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích" a musela být provedena před touto stavbou. Důvodem zdržení bylo komplikované a zdlouhavé jednání s dotčenými subjekty. Dalším důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla z 31.8.2020 do 30.11.2020 jsou práce nad rámeček SoD specifikované ve změnových listech.

Část MK Hrubšice

- ZL č. 01/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 809c-Zatravnovací dlažba park. stání os.a.44m2-VP a MP, SO 809c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 809c o zadláždění vegetační zámkovou dlažbou LORA tl.8 cm plochu pro parkování osob. aut na místo původně navrženého ostrůvku ze zeleně(tráva)u kapličky,
- ZL č. 02/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 802c-Asfaltová plocha místo ostrůvku zelen+vjezd k č.p.1 směrem na MK 805c Biskoupky-VP a MP, SO 802c Hrubšice,

důvod změny: Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 802c o vypuštění vjezdu k č.p.1 ze zámk.dlažby a částečně i zeleného ostrůvku. Tyto plochy budou provedeny z konstrukčních vrstev z asfaltu dle projektové dokumentace pro tento typ asfalt.vozovky,

- ZL č. 03/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 802c-Parkování osob.aut.zám.dl.tl.8cm 55m2(původně tl.6cm)-VP a MP, SO 802c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 802c o zřízení parkovacích stání u kapličky místo chodníku ze zámk. dlažby. Navržená zámková dlažba tl.6 cm bude nahrazena zámk. dlažbou tl.8 cm,
- ZL č. 04/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 805c-Zkrácení 809c od Biskoupek sm.Hrubšice o 55 m – MP, SO 809c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 809c o zkrácení MK 809c o 55 m směrem od Biskoupek do Hrubšic,
- ZL č. 05/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 801c-Zásyp jímky u č.p.27 v komunikaci, SO 801c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 801c u č.p.27 s odbouráním a následným zasypáním jímky, která se nachází v komunikaci a zasahuje do konstrukčních vrstev budoucí komunikace,
- ZL č. 06/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK -801c - 809c - Výměna poklopů 11 ks, SO 801-9c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 801c-809c o výměně původních poklopů dešťové kanalizace s otvory pro odtok dešťové vody v chodnících za poklopy plné s odvětráním kvůli bezpečnosti chodců při chůzi na nově budovaných chodnících,
- ZL č. 07/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK -806c - Prodloužení MK 806c od č.p.60 k č.p.99 (98 m), SO 806c Hrubšice, **důvod změny:** Na základě požadavku Města Ivančice a se souhlasem TDI bylo rozhodnuto u SO 104 o prodloužení MK 806c o 98 m při ponechání stávajícího chodníku a obrub. Finální povrch prodloužené části 806c po odtěžení svrchní vrstvy původní komunikace v tl.10cm bude proveden z hutněného asfaltového recyklátu v tl.10 cm,
- ZL č. 08/2020 – **název změny:** MK 801+806 - oprava DK hav. stav, **důvod změny:** Při výstavbě místních komunikací byly nalezeny stávající dešťové kanalizace v havarijním stavu.,
- ZL č. 09/2020 – **název změny:** MK 801+806 - výměna podloží ŠCM, **důvod změny:** Neúnosné podloží na částech komunikací 801 a 806,
- ZL č. 10/2020 – **název změny:** MK 806 - palisády místo původní bet. zídky, **důvod změny:** dodatečný požadavek zadavatele - Stávající betonová zídka v havarijním stavu bude vybourána a bude nahrazena stěnou z palisád,
- ZL č. 11/2020 – **název změny:** MK 804 - výměna podloží ŠCM, **důvod změny:** Z důvodu neúnosného podloží,
- ZL č. 12/2020 – **název změny:** MK 806 snížení obrubníku, ksc místo šd, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele,
- ZL č. 13/2020 – **název změny:** Hrubšice - MK - 801c, 802 a 809c - Zpevnění podkladních konstrukcí vozovek MK ŠCM, SO 801c,802c a 809c Hrubšice, **důvod změny:** Se souhlasem TDI a odp. zástupců Města Ivančice bylo rozhodnuto u 801c - 802c a 802c-809c o lokálním zesílení konstrukčních vrstev komunikací vrstvou 15cm ŠCM(po provedení zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří na konstrukčních vrstvách)v úsecích realizovaných spol. COLAS CZ, a.s. Navržené opravy konstrukčních vrstev budoucích MK projektantem (včetně provedených sanací a

zpevnění geotextilií) se jeví v některých místech jako nedostatečné a to hlavně v úsecích, které byly v blízkosti už realizovaných kanalizací a zejména přípojek dešťových a splaškových kanalizací a vodovodních přípojek, které si budovali v komunikacích v průběhu stavby sami majitelé přilehlých nemovitostí. Finální opravy komunikací (rýh) nebyly totiž provedeny ihned po výstavbě provedených kanalizací vč. přípojek a tak musely být podkladní konstrukce před položením final. asfalt. vrstev dodatečně zesíleny ŠCM (šterk prolitý cement. maltou - z betonárky). Projektant a ani zhotovitel MK nemohl touto situací počítat, že stavba MK bude pokračovat po zimním období 2019/2020 a po nedokončených opravách rýh ze staveb splaškové a dešťové kanalizace.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.11.2020.

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)
Cena díla dle SOD	43.499.999,43
Navýšení ceny (viz ZL - vícepráce) dle tohoto dodatku ke SOD	910.333,-
Celková cena díla	44.410.332,-

V.

Zaplacení ceny díla

Tímto dodatkem se vkládá do čl. V. smlouvy o dílo nový odstavec 2a, který zní:

- 2a. Vícepráce dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve výši 910.333,- Kč budou uhrazené ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 33 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2021, druhá splátka ve výši 33 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2022, třetí splátka ve výši 34 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2023. Objednatel má právo pozastavit úhradu příslušné splátky, a to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat výši příslušné splátky. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku finančních prostředků provést úhradu víceprací jednorázovou úhradou ve výši aktuálního nedoplatku.

VI.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 03.03.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 03.03.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/22/581 dne 26.8.2020.

V Ivančicích, dne: 26. 8. 2020

za Objednatele:

Milan Buček
starosta města Ivančice




V Brně, dne: 28.8.2020.....

za Zhotovitele:

Ing. Pavel Hudler
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (63)
Tel.: 286033511



Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.

IDPS s.r.o.
Purkyňova 648/125
602 00, Brno
www.idps.cz
info@idps.cz
IČ: 47537205
DIČ: CZ 47537205

03.08.2020

Rekapitulace ZL 1-8 MK Řeznovice (ceny bez DPH)

Číslo ZL	Popis	Schválené ZL	Nové ZL (neschválené)
ZL1	MK 703c - propustek Řeznovice 2x28 m z trub TŽH-Q 60/250	708 770,00	
ZL2	MK 707c - přípojka DK UVB DN200 35bm(hasička Řezn.)	129 427,00	
ZL3	MK 706c - panelka Řeznovice - oprava MK k mostu nad Polánkou	399 050,00	(neschválené)
ZL4	MK 709c - přípojka DK UVB DN200 35bm(hasička Řezn.)	116 274,00	
ZL5	MK 709c - ulička k č.p.23 ze ZD	200 542,00	(neschválené)
ZL6	MK 706c - neprovádění napojení dešť.svodů	-135 168,00	
ZL7	MK 707c - neprovádění živice nad vedením CETIN	58,00	
ZL8	MK 701c - 709c - zpevnění podkladních konstrukcí vozovek ŠCM	120 494,00	
ZL9	MK 702c - Změna termínu dokončení díla do 31.11.2020	0,00	vloženo 3.8.20
	CELKEM	0,00	
		939 855,00	

Rekapitulace ZL 1-13 MK Hrubšice (ceny bez DPH)

Číslo ZL	Popis	Schválené ZL	Nové ZL (neschválené)
ZL1	MK 809 - stání OA, zatravnovací dlažba	85 242,00	
ZL2	MK 802 - zrušení trávníku - živice (trojúhelník)	136 635,00	
ZL3	MK 802 - stání OA místo zastávky	39 505,00	
ZL4	MK 805 - zkrácení o 55m směr Biskoupky	-1 138 310,00	
ZL5	MK 801 - zásyp jímký před č.p.27	12 832,00	
ZL6	Výměna poklopů na DK - 11ks	29 898,00	
ZL7	MK 806 - Výhon prodí. č.p.60-99 - asf. recyklát - pouze silnice + odvod.žlab	181 309,00	vloženo 28.06.20
ZL8	MK 801+806 - oprava DK hav.stav	118 464,00	vloženo 28.06.20
ZL9	MK 801+806 - výměna podloží ŠCM	112 379,00	vloženo 28.06.20
ZL10	MK 806 - palisády místo původní bet.zídky	72 654,00	vloženo 28.06.20
ZL11	MK 804 - výměna podloží ŠCM	91 718,00	vloženo 28.06.20
ZL12	MK 806 - snížení obrubníku, ksc místo šd	18 923,00	vloženo 20.07.20
ZL13	MK 801c, 802c a 809c - zpevnění podkladních konstrukcí vozovek ŠCM	209 229,00	
	CELKEM	0,00	
		-29 522,00	

Celkem Řeznovice + Hrubšice (ceny bez DPH):

910 333,00